

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายหน้า รพ.สต. ้วยซ้อง - บ้านนายรวม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๗๘,๓๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๔,๖๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี


๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางบุญศรี สิมี่ พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ..... 

๖.๒ นายอภิรักษ์ นิยมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ลายมือชื่อ..... 

๖.๓ นางสาวมนัสวี พูลเสมอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.สายหน้า รพ.สต.ห้วยซ้อง - บ้านนายรวม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง	๑๙๘,๐๓๑.๘๙	๑.๓๓๖๕	๒๖๔,๖๖๙	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๒๖๖		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
รวมค่าก่อสร้าง				๒๖๔,๖๐๐	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ					

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางปยุชรัสมิ์ พ่วงเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนัสวี พูลเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กรรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคู่ขนานถนน คลสส.สายหน้า รพ.สต.ห้วยซ้อง - บ้านนายรวม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเมย เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม. หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๒๗.๖๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๐,๓๑๗.๗๐	-	-	๑๐,๓๑๗.๗๐	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๘๒.๘๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗๑.๐๘	๑๔,๑๖๕.๕๒	๑๔,๑๖๕.๕๒	ราคาวัสดุที่ซื้อ
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๒๘.๓๑๗	ตัน	๒,๗๒๘.๘๗	๗๗,๒๗๖.๒๔	-	-	๗๗,๒๗๖.๒๔	กำหนดราคาจาก
	ทรายหยาบรองพื้น	๔๗.๑๘๖	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๗,๖๔๓.๒๘	-	-	๑๗,๖๔๓.๒๘	สำนักงานพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๙๐.๒๕๒	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๔๒,๑๗๓.๘๕	-	-	๔๒,๑๗๓.๘๕	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าผูกคอนกรีต	๕๕๕๒	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	-	๖,๕๐๒.๕๖	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแครงเหล็กเส้นผิวขี้เหล็ก ๑๔ มม.	๕๕๕๒	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑๕๕,๕๖๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๑๖๒,๓๒๐.๐๐	เดือน
	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๑.๒๐ ม.								
	หินคลุกให้ทาง	๑๒.๕๒	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	๓,๓๕๓.๕๐	-	-	๓,๓๕๓.๕๐	ปี.....
	เหล็กเส้นกลม ๑๕ มม.	๐.๑๐๘	ตัน	๒๑,๒๕๐.๐๐	๒,๒๙๓.๙๒	-	-	๒,๒๙๓.๙๒	ราคาค่าแรง
	(จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)								
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	-	ลบ.พ.	-	-	-	-	-	ต่อหน่วยจาก
๗	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ชั้น	๑๓๘	ลบ.ตร	-	-	๒๐.๖๐	๒,๘๔๒.๘๐	๒,๘๔๒.๘๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	๑๐๘	ลบ.ตร	-	-	๒๑.๖๘	๒,๓๒๑.๕๔	๒,๓๒๑.๕๔	
๙	ค่าปรับพื้น	๕๕๒	ตร.ม.	๑.๖๔	๙๐๕.๒๘	-	-	๙๐๕.๒๘	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน					๑๙๘,๐๓๑.๘๙			๑๙๘,๐๓๑.๘๙	