

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้าน น.ส.ยลดา อันฉิม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๘๑,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗๐ ม. หน้า ๐.๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๖๖,๒๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี


๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางบุญศรี สมิ พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ.....

๖.๒ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ลายมือชื่อ.....

๖.๓ นางสาวมนัสวี พูลเสมอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... ลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การบริการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้าน น.ส.ยลดา อินฉิม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยซ้อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเมย เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗๐ ม. หน้า ๐.๕๐ ม. หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๑	ค่าปรับพื้นที่ทาง	๒,๒๘๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๔	๓,๗๓๔.๒๐	๓,๗๓๔.๒๐		
๒	คืนลูกรัง	๑,๕๙๖	ลบ.ม.	๑๑๘.๐๐	๑๘๘,๓๒๘.๐๐	-	-	๑๘๘,๓๒๘	ราคาวัสดุที่ใส่	
๓	ค่าบดอัด	๑,๕๙๖	ลบ.ม.	-	-	๕๑.๓๔	๘๑,๙๓๘.๖๔	๘๑,๙๓๘.๖๔	กำหนดราคามาจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ปี.....	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									๒๗๔,๐๕๘.๘๔	ต่อหน่วยจาก กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้าน น.ส.ยลดา อ้นฉิม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗๐ ม. หน้า ๐.๕๐ ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง	๒๗๔,๐๐๕.๘๔	๑.๓๓๖๕	๓๖๖,๒๐๘	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๒๖๖		
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			

รวมค่าก่อสร้าง

๓๖๖,๒๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางปยุฑรณี พวงเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนัสวี พูลเสม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง