

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงลานตากข้าวคอนกรีต

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง


๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปญฺชรัสมิ์ พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลายมือชื่อ..... 

๖.๒ พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นกร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ลายมือชื่อ..... 

๖.๓ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลายมือชื่อ..... 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กรรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานศึกษาคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกะปี่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณราคากลางโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเมย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๗ ม. หน้า ๐.๑๕๘ ม.

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๘

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๓๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓๓.๘๓	๑๓๗,๘๓๑.๗๑	-	-	๑๓๗,๘๓๑.๗๑	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๑๑.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗๑.๐๘	๑๘,๘๘๘.๘๘	๑๘,๘๘๘.๘๘	ราคาวัสดุที่ซื้อ
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๓๗.๘๖๒	ตัน	๒,๗๒๘.๘๗	๑๐๓,๕๘๗.๑๕	-	-	๑๐๓,๕๘๗.๑๕	กำหนดราคาตามจาก
	ทรายหยาบรองพื้น	๖๓.๒๗	ลบ.ม.	๓๗๓๓.๘๓	๒๓๖,๕๒๒.๒๒	-	-	๒๓๖,๕๒๒.๒๒	สำนักงานพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๑๒๐.๘๙	ลบ.ม.	๘๖๗.๒๙	๕๖,๕๓๗.๔๑	-	-	๕๖,๕๓๗.๔๑	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปูนผิวคอนกรีต	๗๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	-	๘,๗๑๒.๒๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวอ้อย ๘ มม.	๗๔๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๒๐,๗๒๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	๒๔,๔๓๐.๐๐	เดือน
	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.							
๔	ค่าแรงแบบข้าง	๕๗	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	-	๑,๑๗๔.๒๐	ปี.....
									ราคาค่าแรง
									ต่อหน่วยจาก
									กรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๒๕๐,๘๑๙.๗๗	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานตากข้าวคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง	๒๕๐,๙๑๙.๗๗	๑.๓๓๖๕	๓๓๕,๓๕๔	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๒๖๖		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				

รวมค่าก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางปญชรัสมิ์ พ่วงเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)พันจ่าเอก.....กรรมการ

(วีระศักดิ์ มั่นการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง