

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง คสล. สายบ้านนายสมศักดิ์ - นานายสมพร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๕๖,๑๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๑,๙๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี


๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปญชรัสมิ์ พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ.....

๖.๒ พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นกร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กรรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนถูกรังเป็นถนน คสล. สายบ้าน นายสมศักดิ์ - นานายสมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาจากโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเตย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๓๖	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๓,๕๕๗.๘๘	-	-	๑๓,๕๕๗.๘๘	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๐๘	ลบ.ม.	-	-	๑๗๑.๐๘	-	๑๘,๕๗๖.๖๔	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๓๖.๘๓๖	ตัน	๒,๗๒๘.๘๗	๑๐๐,๗๘๗.๒๓	-	-	๑๐๐,๗๘๗.๒๓	กำหนดราคาจาก
	ทรายหยาบรองพื้น	๖๑.๕๖	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๓,๐๑๒.๘๗	-	-	๒๓,๐๑๒.๘๗	สำนักงานพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๑๑๗.๗๒	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๕๕,๐๐๙.๓๗	-	-	๕๕,๐๐๙.๓๗	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าผูกมัดคอนกรีต	๗๒๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	-	๘,๘๘๑.๖๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ค่าขุดและถมดินผิวซอย ๑.๔ ม.ม.	๗๒๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐	เดือน
	ขุดและถมดินผิวซอย ๑.๒๐x๑.๒๐ ม.	๗๒๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	-	-	๒๐,๑๖๐.๐๐
๔	หินคลุกให้ต่าง	๒๑.๖	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	๕,๘๓๒.๐๐	-	-	๕,๘๓๒.๐๐	ปี.....
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ ม.ม.	๐.๒๔๗	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๕,๒๒๖.๒๘	-	-	๕,๒๒๖.๒๘	ราคาค่าแรง
	(จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)	-	-	-	-	-	-	-	ราคาค่าแรง
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	-	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	ต่อหน่วยจาก
๗	ค่าแรงงานช่างติดตั้งยาว ๒ ซ้ำ	๒๔๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	-	๔,๙๕๔.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าติดตั้งคอนกรีต และหยอดยาง	๑๔๔	เมตร	-	-	๒๑.๖๘	-	๓,๑๒๑.๙๒	
๙	ค่าปรับพื้น	๗๒๐	ตร.ม.	๑.๖๔	๑,๑๘๐.๘๐	-	-	๑,๑๘๐.๘๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๒๖๓,๓๒๐.๖๙	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายบ้าน นายสมศักดิ์ - นานายสมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง	๒๖๓,๓๒๐.๖๙	๑.๓๓๖๕	๓๕๑,๙๒๘	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๒๖๖		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๓%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				

รวมค่าก่อสร้าง

๓๕๑,๙๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุญศรี สมี่ พ่วงเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)พันจ่าเอก.....กรรมการ

(วิระศักดิ์ มั่นการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง