

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองทิ่งน้ำ - สระเสน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๒,๖๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๕ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ปริมาตร ๕๔๔ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๙,๘๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางบุญศรี สมี พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ.....

๖.๒ พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองพันน้ำ - สระเสตน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกะพู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเสย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๕ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ปี ปริมาตร ๕๔๔ ลบ.ม.

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๘

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าปรับพื้น	๑,๘๑๕	ตร.ม.	-	-	๑.๖๔	๒,๗๗๖.๖๐	๒,๗๗๖.๖๐	
๒	หินคลุก	๓๖๓	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	-	๑๗๑.๐๘	๓๗,๕๖๖.๕๒	๓๘,๓๔๓.๑๒	ราคาวัสดุที่ขัง
๓	ค่าบดอัด	๓๖๓	ลบ.ม.	-	-	๕๑.๓๔	๑๘,๖๓๖.๔๒	๑๘,๖๓๖.๔๒	กำหนดราคาตามจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี)
									เดือน
									ปี.....
									ราคาค่าแรง
									ต่อหน่วยจาก
									กรมบัญชีกลาง
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								๑๑๘,๖๒๓.๐๒	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองทิ้งน้ำ - สระเสน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๕ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ป ปริมาตร ๕๔๔ ลบ.ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง	๑๑๙,๖๒๓.๐๒	๑.๓๓๖๕	๑๕๙,๘๗๖	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๒๖๖		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				

รวมค่าก่อสร้าง ๑๕๙,๘๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ตัวอักษร ( หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )

พื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ นิเมชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุญศรีศรี พ่วงเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(วีระศักดิ์ มั่นการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ นิเมชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง