

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดห้วยโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท ( สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน )

### ๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดห้วยโรง ยาว ๑๒๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร และขยายถนนบริเวณทางเข้าพื้นที่ ๘ ตารางเมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๓ ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท  
( สามแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน )

### ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๕	จำนวน	๑	ฉบับ
๕.๒ แบบ ป.ร.๔	จำนวน	๒	ฉบับ
๕.๓ แบบ ป.ร.๔ (พ)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๔ แบบ ป.ร.๕ (ก)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๕ แบบ ป.ร.๕ (ข)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๖ แบบ ป.ร.๖	จำนวน	๑	ฉบับ

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัฐจักร บัวแสง	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสนั่น พรหมมีเดช	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยโรง	กรรมการ
๖.๓ นายวินัย ยอดแก้ว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา อบต.ห้วยโรง	กรรมการ





ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดหัวไธสง ยาว 125 เมตร กว้าง 5 เมตร และขยายถนนบริเวณทางเข้าพื้นที่ 8 ตารางเมตร **แบบ ปร.๔**

รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 633 ตารางเมตร ใกล้เคียงตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไธสง อำเภอเขาชัยอง จังหวัดเพชรบุรี **แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....**

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง **หน่วยงาน**

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช **ผู้อำนวยการกองช่าง** **เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปริมาณคอนกรีต 95 ลบ.ม.	95	ลบ.ม.	-	-	306.00	29,070.00	29,070.00	
1	งานชุดรื้อผิวทางเดิมปรับเกลี่ยและบดทับแน่น	633	ตร.ม.	-	-	5.00	3,165.00	3,165.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	34	ลบ.ม.	373.83	12,710.00	44.00	1,496.00	14,206.00	
3	ปูนซีเมนต์	649	ถุง	136.45	88,556.00	-	-	88,556.00	
4	หินย่อย	102	ลบ.ม.	467.29	47,663.00	-	-	47,663.00	
5	ทรายหยาบ	52	ลบ.ม.	373.83	19,439.00	-	-	19,439.00	
6	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม.	633	ตร.ม.	31.00	19,623.00	5.00	3,165.00	22,788.00	
7	เหล็กเสริมรอยต่อ Ø 12 มม.	15	เส้น	181.98	2,729.00	30.00	450.00	3,179.00	
8	ยางมะตอย	20	ลิตร	17.00	340.00	-	-	340.00	
9	ไม้แบบทั่วไป	5	ลบ.ฟ.	400.00	2,000.00	133.00	5,054.00	7,054.00	38 ม <sup>2</sup>
10	ลาวตผูกเหล็ก	10	กก.	43.61	436.00	-	-	436.00	
11	ตะปู	5	กก.	32.65	163.00	-	-	163.00	
12	หินคลุกให้ลทาง	20	ลบ.ม.	373.83	7,426.00	44.00	880.00	8,356.00	
								<b>244,415.00</b>	

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดหัวไธสง ยาว 125 เมตร กว้าง 5 เมตร และขยายถนนบริเวณทางเข้าพื้นที่ 8 ตารางเมตร แบบ ป.ร.๘


รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 633 ตารางเมตร ใกล้เคียงตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไธสง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง หน่วยงาน

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							244,415.00	
	FACTOR F							326,660.65	1.3365
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							326,660.00	
	ขอใช้เพียง							326,600.00	



(นายณัฐจักร บัวแสง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ



(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ



(นายวินัย ยอดแก้ว)

นายช่างโยธา

กรรมการ