

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ โดยทำการ ขุดดิน ถมดินฐานราก เททรายรองกันทรคอนกรีต
โครงการสร้าง มุงหลังคา ทำผนัง ตกแต่งพื้น ทำลวดตาข่าย ปิดกันนก งานไฟฟ้า ประปา ติดตั้งอ่างล้างจาน
บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๐,๔๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๕	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๒ แบบ ป.ร.๔	จำนวน	๖	ฉบับ
๕.๓ แบบ ป.ร.๔ (พ)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๔ แบบ ป.ร.๕ (ก)	จำนวน	๑	ฉบับ
๕.๕ แบบ ป.ร.๕ (ข)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๖ แบบ ป.ร.๖	จำนวน	๑	ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัฐจักร บัวแสง	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสนั่น พรหมมีเดช	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยโรง	กรรมการ
๖.๓ นายวินัย ยอดแก้ว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา อบต.ห้วยโรง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ไฟฟ้าถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 76140

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ พร้อมป้ายโครงการ	260,476.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	260,476.28	
	ราคากลาง	260,400.00	
	ราคากลาง (สองแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอยะบอย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว นายช่างโยธา

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

เมื่อ ๒๓ ๓ ๒๕๕๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน		
1	งานขุดดินถมดินฐานราก - ดินขุด	1.70	ลบ.ม.	-	-	148.00	251.60	251.60		
2	งานคอนกรีตขยาย 1:3:5 - คอนกรีต - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.10	ลบ.ม.	-	-	398.00	39.80	39.80		
	- ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	401.10	24.07	-	-	24.07		
	- หิน	0.10	ลบ.ม.	467.29	48.13	-	-	48.13		
3	งานทรายหยาบรองกันฐานราก + รองพื้น - ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	401.10	802.20	-	-	802.20		
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 - คอนกรีต - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5.50	ลบ.ม.	-	-	391.00	2,150.50	2,150.50		
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	401.10	1,203.30	-	-	1,203.30		
	- หิน	6	ลบ.ม.	467.29	2,803.74	-	-	2,803.74		
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบทั่วไป	5	ลบ.พ.	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	- ไม้แบบ	10	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00		
	ยอดยกไป				12,202.99		3,771.90	15,974.89		

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไธสง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว นายช่างโยธา

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไธสง

เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				12,202.99		3,771.90	15,974.89	
	- ตะปู	2	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	40	ตร.ม.	31.00	1,240.00	5.00	200.00	1,440.00	
	- RB Ø 6 มม.	0.03	ตัน	20,723.00	621.69	-	-	621.69	
	- RB Ø 9 มม.	0.03	ตัน	17,635.20	529.06	-	-	529.06	
	- DB Ø 12 มม.	0.04	ตัน	17,453.00	698.12	-	-	698.12	
	- DB Ø 16 มม.	0.03	ตัน	15,533.00	465.99	-	-	465.99	
	- ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	0.08	ตัน	-	-	3,700.00	296.00	296.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	
7	งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3"หนา 3.2 มม.	6	ท่อน	1,241.00	7,446.00	340.00	2,040.00	9,486.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	22	ท่อน	480.84	10,578.48	-	-	10,578.48	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	20	ท่อน	540.50	10,810.00	-	-	10,810.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	19	ท่อน	583.88	11,093.72	-	-	11,093.72	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25 x 0.25 ม. หนา 12 มม.	12	แผ่น	182.24	2,186.88	37.00	444.00	2,630.88	
	ยอดยกไป				58,053.61		6,751.90	64,805.51	

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเรียง อำเภอขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว นายช่างโยธา

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเรียง

เมื่อ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				58,053.61		6,751.90	64,805.51	
	- ค่าแรงทำโครงสร้างเหล็ก	1,727	กก.	-	-	10.00	17,270.00	17,270.00	
8	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 0.50 x 1.20 x 0.05	184	แผ่น	57.71	10,618.64	-	-	10,618.64	
	- สลักเกลียว	368	อัน	1.87	688.16	-	-	688.16	
	- ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา	105	ตร.ม.	-	-	45.00	4,725.00	4,725.00	
	- ไม้เชิงชาย ทรายช่างสมาร์ทวูด 6"	50	เมตร	27.50	1,375.00	45.00	2,250.00	3,625.00	
	- ไม้ปิดกั้นบนลอนคู่ ทรายช่างสมาร์ทวูด	23	เมตร	27.50	632.50	10.00	230.00	862.50	
	- ไม้ชั้นลม ทรายช่างสมาร์ทวูด	27	เมตร	27.50	742.50	45.00	1,215.00	1,957.50	
9	งานผนังและงานตกแต่ง								
	- ก่ออิฐบล็อกจาก (ครึ่งแผ่น)	40	ตร.ม.	-	-	80.00	3,200.00	3,200.00	
	- อิฐบล็อกจาก	520	ก้อน	5.14	2,672.80	-	-	2,672.80	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	25	ถุง	130.84	3,271.00	-	-	3,271.00	
	- ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	401.10	601.65	-	-	601.65	
	- ทรายละเอียด	3	ลบ.ม.	681.48	2,044.44	-	-	2,044.44	
	- ฉาบปูนผนัง 2 ด้าน	80	ตร.ม.	-	-	82.00	6,560.00	6,560.00	
	ยอดยกไป				80,700.30		42,201.90	122,902.20	

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว นายช่างโยธา

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				80,700.30		42,201.90	122,902.20	
10	งานพื้นและงานตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้อง	81	ตร.ม.	-	-	158.00	12,798.00	12,798.00	
	- กระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	936	แผ่น	12.66	11,849.76	-	-	11,849.76	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	33	ถุง	130.84	4,317.72	-	-	4,317.72	
	- ทรายหยาบ	9	ลบ.ม.	401.10	3,609.90	-	-	3,609.90	
11	งานลาดตาข่ายปิดถนน								
	- ลวดตาข่าย	7	ตร.ม.	42.00	294.00	-	-	294.00	
12	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ชุดประตู ป1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	900.00	1,800.00	13,800.00	
	- ชุดหน้าต่าง น1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
13	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- วัสดุอุปกรณ์ (รวมค่าแรงงาน)		เทมา	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- เบ็ดเตล็ด		เทมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
14	งานระบบประปา								
	- วัสดุอุปกรณ์ (รวมค่าแรงงาน)		งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ยอดยกไป				123,271.68		57,599.90	180,871.58	

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโธง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว นายช่างโยธา

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโธง

เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
15	งานทาสีอาคาร - สีน้ำพลาสติค - สีกันสนิม - สีน้ำมัน	80 109 109	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	35.00 30.00 30.00	2,800.00 3,270.00 3,270.00	32.00 35.00 38.00	2,560.00 3,815.00 4,142.00	5,360.00 7,085.00 7,412.00		
16	งานซึ่งล้างงาน - คอนกรีต - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ทราวยทาบ - หินเบอร์ 1 - 2 - เหล็ก RB 6 มม. - เหล็ก RB 9 มม. - ไม้แบบหล่อคอนกรีต - ค่าแรงทำแบบ - ปูนซีเมนต์ผสม - ทราวยลยเอียต - กระเบื้องเคลือบ 4" x 4" - พื้นปูกระเบื้อง - ท่อ P.V.C. Ø 2" (5)	0.32 3 0.18 0.35 0.01 0.01 0.01 2.80 4 1 0.12 300 3 1	ลบ.ม. ก.ก ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตัน ตัน ลบ.พ. ตร.ม. ก.ก ลบ.ม. แผ่น ตร.ม. ท่อน	- 136.45 401.10 467.29 20,723.00 17,635.20 400.00 - 130.84 681.48 0.76 - 112.00	- 409.35 72.20 163.55 207.23 176.35 1,120.00 - 130.84 81.78 228.00 - 112.00	436.00 - - - - - - 133.00 - - - 193.00 - -	139.52 - - - - - - 532.00 - - - 579.00 - -	139.52 409.35 72.20 163.55 207.23 176.35 1,120.00 532.00 130.84 81.78 228.00 579.00 112.00		
	ยอดยกไป				123,271.68		57,599.90	180,871.58		
							69,367.42	204,680.40		

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโธง อำเภอขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง


ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว นายช่างโยธา

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโธง

เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				135,312.98		69,367.42	204,680.40	
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง				135,312.98		69,367.42	204,680.40	
	FACTOR F					1.2726		260,476.28	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							260,476.28	
	ขอใช้เพียง							260,400.00	



(นายวินัย ยอดแก้ว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ



(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ



(นายวินัย ยอดแก้ว)

นายช่างโยธา

กรรมการ