

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑ ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สายคู ๑๗.๔ (๒OL-๑R)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท ( สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สายคู ๑๗.๔ (๒OL-๑R) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
( ห้าแสนบาทถ้วน )

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๕	จำนวน	ฉบับ
๕.๒ แบบ ป.ร.๔	จำนวน	๒ ฉบับ
๕.๓ แบบ ป.ร.๔ (พ)	จำนวน	ฉบับ
๕.๔ แบบ ป.ร.๕ (ก)	จำนวน	๑ ฉบับ
๕.๕ แบบ ป.ร.๕ (ข)	จำนวน	ฉบับ
๕.๖ แบบ ป.ร.๖	จำนวน	๑ ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัฐจักร บัวแสง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสนั่น พรหมมีเดช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยโรง	กรรมการ
๖.๓ นายวินัย ยอดแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ห้วยโรง	กรรมการ



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน	ไฟฟ้าถนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายคู 17.4 (20L - 1R)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโรง อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ	500,046.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	500,046.00	
	ราคากลาง	500,000.00	
ราคากลาง (ห้าแสนบาทถ้วน)			

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 สายคู่ 17.4 (20L-1R) ความยาว 320 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

960 ตารางเมตร ใหญ่ทางทิศตะวันตกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจรง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 8 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน		
	ปริมาณตรคอนกรีต 144 ลบ.ม.	144	ลบ.ม.	-	-	306.00	44,064.00	44,064.00		
1	งานปรับเบ็กเสียดิวทางเดิมแล้วเททับ	960	ตร.ม.	-	-	5.00	4,800.00	4,800.00		
2	ทรายหยาบรองพื้น	48	ลบ.ม.	373.83	17,943.00	44.00	2,112.00	20,055.00		
3	ปูนซีเมนต์บอร์ตแลนด์	967	ถุง	136.45	131,947.00	-	-	131,947.00		
4	หินย่อย	150	ลบ.ม.	467.29	70,093.00	-	-	70,093.00		
5	ทรายหยาบ	75	ลบ.ม.	373.83	28,037.00	-	-	28,037.00		
6	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม.	960	ตร.ม.	31.00	29,760.00	5.00	4,800.00	34,560.00		
7	เหล็กเสริมรอยต่อ Ø 12 มม.	19	เส้น	181.98	3,457.00	30.00	570.00	4,027.00		
8	ยางมะตอย	25	ลิตร	17.00	425.00	-	-	425.00		
9	ไม้แบบชั่วคราว	6	ลบ.พ.	400.00	2,400.00	133.00	12,768.00	15,168.00	96 ม <sup>2</sup>	
10	ลาดผูกเหล็ก	15	กก.	43.61	654.00	-	-	654.00		
11	ตะปู	8	กก.	32.65	261.00	-	-	261.00		
12	หินคลุกไหล่ทาง	48	ลบ.ม.	373.83	17,943.00	44.00	2,112.00	20,055.00		
								<b>374,146.00</b>		

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 สายคู 17.4 (20L-1R) ความยาว 320 เมตร กว้าง 3 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ไหล่ทางที่นคลุกลตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง


หน่วยงาน

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							374,146.00	
	FACTOR F							500,046.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							500,046.00	
	ขอใช้เพียง							500,000.00	



(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ประธานกรรมการ



(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ



(นายวิชัย ยอดแก้ว)

นายช่างโยธา

กรรมการ