

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (คลองนาเรียบ) หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ดาดคลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๘๑๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายไพฑูรย์ ดรัยรัตนสถิต ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....

๕.๒ นายพีรพงษ์ สีสว่าง กรรมการ

ลายมือชื่อ.....

๕.๓ นายวราวุฒิ กวางศิริ กรรมการ

ลายมือชื่อ.....

๕.๔ นายพนัส มงคลเอก กรรมการ

ลายมือชื่อ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำนาเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑.๐๐ หน้า

คำนวณราคากลางโดย นายวรารุณี กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง		๑.๓๓๖๕		
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน	๑,๓๗๑,๑๔๙.๕๓	๑.๓๒๖๖	๑,๘๑๘,๙๖๖.๙๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง ๑,๘๑๘,๙๖๖.๙๖

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๘๑๘,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูริ์ ดริ้วรัตน์ สกิด)

ตำแหน่ง ปลัดกองอำนวยการส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพงษ์ สีสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรารุณี กว-จล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพนัส ดงตกล)

ตำแหน่ง พนักงานนิติกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาคอนกรีตคลองส่งน้ำนาเรือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบแสดงที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานราชการโดย นายวราวุฒิ กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๗๓.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ค่าผสม)	๑๙๑.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๑.๐๘	๖๖,๘๙๒.๒๘	๖๖,๘๙๒.๒๘	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. ๑๕)	๑๓๓.๓๘	ตัน	๒,๗๒๘.๘๗	๓๕๘,๕๖๑.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๘,๕๖๑.๓๖	ค่าทุนคราด
	ทรายหยาบ	๒๓๔.๖๐	ลบ.ม.	๑๗๓.๘๓	๘๗,๗๗๐.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๗๗๐.๕๒	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๔๒๖.๑๙	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๙๙,๑๕๔.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๑๕๔.๓๓	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าตัดผิวคอนกรีต	๗,๘๒๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓.๗๘	๑๐๖,๓๑๙.๖๐	๑๐๖,๓๑๙.๖๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH ขนาด ๑๙	๗,๘๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๒๑๘,๙๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๒๕๘,๐๖๐.๐๐	เดือน
	ม.ม. # ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.								ตุลาคม
๔	ดินถมเพื่อปรับระดับคลอง	๑,๙๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๑๕๕,๐๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๕,๐๕๐.๐๐	ปี ๒๕๕๘
๕	งานชุดและปรับดินขึ้นรูปคลอง	๓,๘๗๖.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕.๓๙	๙๘,๔๓๑.๖๔	๙๘,๔๓๑.๖๔	
๖	ท่อ คล. O ๐.๒๐ เมตร	๔๒๕.๐๐๐	ฟุต	๑๓๐.๐๐	๕๕,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๒๕๐.๐๐	ค่อหน่วยจาก
									กรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๑,๓๗๑,๑๔๙.๕๓	