

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนน คสล. จากถนนบ้านหนองโสนลงไปนายนายเย็น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๕๗,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๗,๒๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปญุชรัสมิ์ พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ.....

๖.๒ นายอภิรักษ์ นิยมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ลายมือชื่อ.....

๖.๓ นางสาวมนัสวี พูลเสมอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... ลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กรรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนน คสล.จากถนนบ้านหนองโสนลงเป็นนายเย็น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ว่าราชการอำเภอ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้ควบคุมงาน นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายเหตุ : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๔๒	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๕,๗๐๐.๘๖	-	-	๑๕,๗๐๐.๘๖	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๒๖	ลบ.ม.	-	-	๑๗๑.๐๘	๒๑,๕๕๖.๐๘	๒๑,๕๕๖.๐๘	ราคาวัสดุที่ซื้อ
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๔๓.๐๙	ตัน	๒,๗๒๘.๙๗	๑๑๗,๕๙๑.๓๑	-	-	๑๑๗,๕๙๑.๓๑	กำหนดราคามาจาก
	ทรายหยาบรองพื้น	๗๑.๘๒	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๖,๘๕๒.๒๐	-	-	๒๖,๘๕๒.๒๐	สำนักงานพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๑๓๗.๓๔	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๖๔,๑๗๗.๖๐	-	-	๖๔,๑๗๗.๖๐	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปูนผิวคอนกรีต	๘๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	๙,๘๘๕.๒๐	๙,๘๘๕.๒๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย Ø ๔ มม.	๘๔๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐	-	-	๒๓,๕๒๐.๐๐	เดือน
	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๑.๒๐ ม.								.....
๔	หินคลุกให้ลู่ทาง	๒๕.๒	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	๖,๘๐๕.๐๐	-	-	๖,๘๐๕.๐๐	ปี.....
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม.	๐.๑๗๒	ตัน	๒๑,๒๕๐.๐๐	๓,๖๕๓.๒๘	-	-	๓,๖๕๓.๒๘	ราคาค่าแรง
	(จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)								ราคาค่าแรง
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	-	ลบ.พ.	-	-	-	-	-	ต่อหน่วยจาก
๗	ค่าแรงแบบช่างติดตั้งยาว ๒ ช่วง	๒๘๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๕,๗๖๘.๐๐	๕,๗๖๘.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	๑๖๘	เมตร	-	-	๒๑.๖๘	๓,๖๔๒.๒๔	๓,๖๔๒.๒๔	
๙	ค่าปรับพื้น	๘๔๐	ตร.ม.	๑.๖๔	๑,๓๗๗.๖๐	-	-	๑,๓๗๗.๖๐	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								๓๐๔,๗๓๘.๓๗	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนน คสล.จากถนนบ้านหนองโสนลงไปนายนายเย็น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง	๓๐๔,๗๓๘.๓๗	๑.๓๓๖๕	๔๐๗,๒๘๒	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๒๖๖		
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			

รวมค่าก่อสร้าง ๔๐๗,๒๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ตัวอักษร ( สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน )

พื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ นิเมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

~~คณะกรรมการกำหนดราคากลาง~~

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุญศรี สมิ พ่วงเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนัสวี พูลสม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ นิเมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง