

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยซ้อง บ้านนางจ้อย - นานายหล่อ นวมนิม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๑,๗๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๗,๒๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางบุญศรี สมิ พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ.....

๖.๒ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ลายมือชื่อ.....

๖.๓ นางสาวมนัสวี พูลเสมอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... ลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กรรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิทยช่อง บ้านนางจ้อย - นานายหล่อ นวมนิม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาากลางโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๔๒	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๕,๗๐๘.๖๖	-	-	๑๕,๗๐๘.๖๖	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๒๖	ลบ.ม.	-	-	๑๗๑.๐๘	๒๑,๕๕๖.๐๘	๒๑,๕๕๖.๐๘	ราคาวัสดุที่เช่า
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑	๔๓.๐๙	ตัน	๒,๗๒๘.๘๗	๑๑๗,๕๙๑.๓๑	-	-	๑๑๗,๕๙๑.๓๑	กำหนดราคาจาก
	ทรายหยาบรองพื้น	๗๑.๘๒	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๖,๘๕๒.๒๐	-	-	๒๖,๘๕๒.๒๐	สำนักงานพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๑๓๗.๓๔	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๖๔,๑๗๗.๖๐	-	-	๖๔,๑๗๗.๖๐	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปูผิวคอนกรีต	๘๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	๙,๘๕๕.๒๐	๙,๘๕๕.๒๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวซ้ออ้อย Ø ๔ มม.	๘๔๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๒๗,๗๒๐.๐๐	เดือน
	ขุมนาดตาราง ๐.๒๐x๑.๒๐ ม.							
๔	หินคลุกให้ลู่วาง	๒๕.๒	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	๖,๘๑๐.๐๐	-	-	๖,๘๑๐.๐๐	ปี.....
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม.	๐.๑๗๒	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๓,๖๕๓.๒๘	-	-	๓,๖๕๓.๒๘	ราคาค่าแรง
	(จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)								ต่อหน่วยจาก
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	-	ลบ.พ.	-	-	-	-	-	
๗	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๒๘๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๕,๗๖๘.๐๐	๕,๗๖๘.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	๑๖๘	เมตร	-	-	๒๑.๖๘	๓,๖๑๒.๒๔	๓,๖๑๒.๒๔	
๙	ค่าปรับพื้น	๘๔๐	ตร.ม.	๑.๖๔	๑,๓๗๗.๖๐	-	-	๑,๓๗๗.๖๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน						๓๐๔,๗๓๘.๓๗		

