

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนถนนสายบ้านนายสนาม เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลสามะโรง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอเมืองเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๑,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนาม เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ โดยทำการลงลูกรังหินผุ/
ลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการเกลี่ยแต่งเรียบ
หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมทำการลงลูกรังทับหน้า กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว
๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการเกลี่ยแต่งเรียบ หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐
ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน.....๑.....ฉบับ

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน.....๑.....ฉบับ

๕.๓ แบบ ปร.๔(พ) จำนวน.....ฉบับ

๕.๔ แบบ ปร.๕(ก) จำนวน.....ฉบับ

๕.๕ แบบ ปร.๕(ข) จำนวน.....ฉบับ

๕.๖ แบบ ปร.๖ จำนวน.....ฉบับ

๖. ราชชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑นางสุปราณี รุ่งธีระ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒นายเอกลักษณ์ ขำทวี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.สามะโรง กรรมการ

๖.๓นายกำธร ทับล้อม ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.สามะโรง กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

แผ่นที่ 1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านสนามเพื่อการเกษตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวน เงิน	หน่วย ละ	จำนวน เงิน		
1	ค่าลูกรังหินผุ	210	ลบ.ม.	200	42,000	-	-	42,000	
2	ค่าลูกรัง	210	ลบ.ม.	200	42,000	-	-	42,000	
ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								84,000 84,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสุปราณี รุ่งธีระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกทัศณ์ จำทวี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคำธร ทับล้อม)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านสนามเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 โดยทำการลงลูกรังหินผุ/ลูกรัง โดยทำการลงลูกรังหินผุ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังหินผุไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. พร้อมทำการลงลูกรังทับหน้าขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลสามะโรง

เจ้าของโครงการ

หน่วยงานที่ออกแบบ

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน	84,000	ตัดเศษ - บาท
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน	84,000	

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณราคาโดย นายเอกลักษณ์ ขำทวี คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

- ได้พิจารณาตรวจสอบ เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และได้ยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุปราณี รุ่งธีระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ขำทวี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำธร ทับล้อม)