

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการขุดลอกลำห้วยตัวจนถึงหลุมยืมบริเวณริมถนนสะพานกลับรถฝั่งขาออกเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยตัวจนถึงหลุมยืมบริเวณริมถนนสะพานกลับรถฝั่งขาออกเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๐ เมตร ท้องคลองเดิมกว้าง ๖ เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๘๙ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๔ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องคลองเดิมกว้าง ๑ เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๖ เมตร โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๙ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๕	จำนวน	๑	ฉบับ
๕.๒ แบบ ป.ร.๔	จำนวน	๑	ฉบับ
๕.๓ แบบ ป.ร.๔ (พ)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๔ แบบ ป.ร.๕ (ก)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๕ แบบ ป.ร.๕ (ข)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๖ แบบ ป.ร.๖	จำนวน	-	ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเทียนชัย เจริญศักดิ์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมานิตย์ ลิ้มปวีณัญญ	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ระดับ ๖ อบต.หนองจุมพล	กรรมการ
๖.๓ นายอรรถวิทย์ วัชรบุรพานันท์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานอบต. ระดับ ๘ อบต.หนองจุมพล	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

ประเภทงาน โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยต้นถึงหลุมขี้มบริเวณริมถนนสะพานกลับรถฝั่งขาออก
ช่วงที่ 1 กว้าง 10.00 เมตร ท้องคลองเดิมกว้าง 6.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.60 เมตร
ระยะทาง 1,789.00 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ท้องคลองเดิมกว้าง 1.50 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทาง 394.00 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 1.50 เมตร ท้องคลองเดิมกว้าง 1.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.70 เมตร
ระยะทาง 156.00 เมตร

โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,539.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,240 ลูกบาศก์เมตร
จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

แบบเลขที่.....-.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	302,820.00	-	302,820.00	- น้ำมันดีเซล 21.00-21.99 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			302,820.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			289,900.00	
ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ
(นายเทียนชัย เจริญศักดิ์)

2. กรรมการ
(นายอรรถวิทย์ วัชรบุรพานันท์)

3. กรรมการ
(นายมานิตย์ ลิ้มปวัญญู)

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง : โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยด้วยหินลูกรังบริเวณริมถนนสะพานกลับรถฝั่งขวาออก

ช่วงที่ 1 กว้าง 10.00 เมตร ท้องคลองเดิมกว้าง 6.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 1,789.00 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ท้องคลองเดิมกว้าง 1.50 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง 394.00 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 1.50 เมตร ท้องคลองเดิมกว้าง 1.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.70 เมตร ระยะทาง 156.00 เมตร

โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,539.00 เมตร หรือปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 12,240.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

ประมาณการโดย นายมานิตย์ ลิมปวัณญ์

แบบเลขที่.....รายการที่.....

วันที่ ๕ มิ.ค. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกและปรับพื้นที่								
1.1	งานปรับพื้นที่และถากถางต้นไม้ต้นลำห้วย ช่างละ 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ม.	2,400.00	ตร.ม.	-	-	2.50	6,000.00	6,000.00	
1.2	ขุดลอกด้วยรถขุด	12,240.00	ลบ.ม.	-	-	24.25	296,820.00	296,820.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								302,820.00	

(-สามแสนสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

ประมาณการโดย

(นายมานิตย์ ลิมปวัณญ์)

หัวหน้าส่วนโยธา