

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านพร้อมทางเชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองจุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านพร้อมทางเชื่อม พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	ฉบับ
๕.๒ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	ฉบับ
๕.๓ แบบ ปร.๔ (พ)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๔ แบบ ปร.๕ (ก)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๕ แบบ ปร.๕ (ข)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๖ แบบ ปร.๖	จำนวน	-	ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเทียนชัย เจริญศักดิ์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมานิตย์ ลิมปวัธัญญ	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ระดับ ๖ อบต.หนองจุมพล	กรรมการ
๖.๓ นายอรรถวิทย์ วัชรบุรพานันท์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานอบต. ระดับ ๘ อบต.หนองจุมพล	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านพร้อมทางเชื่อม
ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 748.00 ตารางเมตร จำนวน 1โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

แบบเลขที่.....-.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 5 ส.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	361,502.83	1.1893	429,935.32	Factor F.
2	ป้ายโครงการ :			-	- น้ำมัน 21.00-21.99 บาท - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			429,935.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			429,900.00	
ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ

(นายเทียนชัย เจริญศักดิ์)

2. กรรมการ

(นายอรรถวิทย์ วัชรบุรพานันท์)

3. กรรมการ

(นายมานิตย์ ลิ้มปวีญญ)

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กแอมบัสพาร์คจำนวน 1 โครงการ


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

ประมาณการโดย นายมานิตย์ ลิ้มปวีณัญญู

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 5 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.	900.00	ตร.ม.	-	-	1.25	1,125.00	1,125.00	
1.1	งานปรับพื้นที่								
1.2	ดินถมเสริมระดับพร้อมปรับเกลี่ย	400.00	ลบ.ม.	180.00	72,000.00	25.00	10,000.00	82,000.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น ทน 0.05 ม.	37.40	ลบ.ม.	360.00	13,464.00	-	-	13,464.00	
1.7	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc	112.20	ลบ.ม.	1,860.00	208,692.00	180.00	20,196.00	228,888.00	
1.8	งานประกอบไม้แบบ	22.80	ตร.ม.	150.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
1.9	ไม้แบบข้างพื้นหนา 0.15 ม.	133.50	ม.	-	-	11.50	1,535.25	1,535.25	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	748.00	ตร.ม.	30.00	22,440.00	5.00	3,740.00	26,180.00	
1.10	เหล็ก Dowel RB Ø 12 มม.(0.89 กก/ม.)	0.009	ตัน	18,241.20	164.17	2,801.00	25.21	189.38	
1.11	ยางมะตอย	46.00	ลิตร	20.00	920.00	-	-	920.00	
1.12	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยด่าง	184.00	ม.	-	-	20.55	3,781.20	3,781.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								361,502.83	
ตัวอักษร(-สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองบาทแปดสิบสามสตางค์-)									

ประมาณการโดย 

(นายมานิตย์ ลิ้มปวีณัญญู)

หัวหน้าส่วนโยธา