

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลสะพานไกร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐..... บาท

๓. ลักษณะ

โดยสังเขป..โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลสะพานไกร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๖ มกราคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ .....แบบ.ปร.๔.....จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๒ .....แบบ.ปร.๕.....จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรักศักดิ์ เทียนชัย.....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ/อพง.ปต.ชำนาญการ.....ลายมือชื่อ.....

๖.๒ นางกาญจนา บุญลักษณะ.....ตำแหน่ง บุคลากร.อนต.โรงเข้.....ลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายกตัญญู จิมพาลี.....ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา.อนต.โรงเข้.....ลายมือชื่อ.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

หน่วยงาน ที่ทำการอำเภอบ้านลาด

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชมรมผู้สูงอายุตำบลสะพานไกร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอบ้านลาด

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

แบบเลขที่ /2559


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	79,862.40	1.2726	101,632.89	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. กำหนด				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้อาศัยพิเศษตาม ข้อกำหนด				
	คิดเป็นเงิน			101,632.89	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			100,000.00	พิเศษ
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่			ตร.ม	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตร.ม	

คณะกรรมการกำหนดราคาจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายรักศักดิ์ เทียนไชย)  
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางกาญจนา บุญลักษณะ)  
บุคลากร

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายกัญญา ฉิมพาลี)  
หัวหน้าส่วนโยธา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลสะพานไกร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณการโดย นายกศัญญา ฉิมพาลี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงฯ	
	<b>งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>							
1	งานคานขุด	ลบ.ม.	1.58	-	-	94.00	148.52	148.52
2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	11.55	1,560.00	18,018.00	305.00	3,522.75	21,540.75
3	ไม้แบบ	ตร.ม.	21.00	180.00	3,780.00	105.00	2,205.00	5,985.00
4	ตะปู	กก.	5.25	27.00	141.75	-	-	141.75
5	Wiremesh 3.2 mm. # 0.20mm.	ตร.ม.	115.50	30.00	3,465.00	-	-	3,465.00
6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	68.00	21.93	1,491.24	2.81	191.08	1,682.32
7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	46.26	22.89	1,058.89	2.81	129.99	1,188.88
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.43	26.00	89.18	-	-	89.18
	<b>งานผนัง</b>							
11	ก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	38.50	120.00	4,620.00	61.00	2,348.50	6,968.50
12	ฉาบผนัง	ตร.ม.	77.00	50.00	3,850.00	70.00	5,390.00	9,240.00
13	ทับหลัง	ม.	26.50	50.00	1,325.00	35.00	927.50	2,252.50
14	ทาสีผนัง	ตร.ม.	77.00	50.00	3,850.00	30.00	2,310.00	6,160.00
15	ประตูเหล็กคาน้ำยัดัก	ชุด	6.00	3,500.00	21,000.00	0.00	-	21,000.00
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>								<b>79,862.40</b>