

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๓,๘๐๐..... บาท

๓. ลักษณะ

โดยสังเขป.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๖ มกราคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๑๙๓,๘๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบ.ปร.๔.....จำนวน ๑แผ่น.....

๕.๒แบบ.ปร.๕.....จำนวน ๑แผ่น.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรักศักดิ์ ..เขียนชัย.....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ/อ.ทง.ปต.ชำนาญการ.....ลายมือชื่อ.....

๖.๒ นางกัญจนว ..บุญลักษณะ.....ตำแหน่ง.บุคลากร.อบต.โรงเข้.....ลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายกตัญญู ..ฉิมพาลี.....ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา.อบต.โรงเข้.....ลายมือชื่อ.....


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น


แบบ ปร.5

หน่วยงาน ที่ทำการอำเภอบ้านลาด
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอบ้านลาด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (บ้านท้ายหลวง) ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
 แบบเลขที่ /2559
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	152,249.00	1.2726	193,752.08	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบค. กำหนด				
	เงินไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้อำยัติพิเศษตาม ข้อกำหนด				
	คิดเป็นเงิน			193,752.08	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			193,700.00	พิเศษ
	คิดเป็นเงินประมาณ			193,700.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม		
	เดลิอราคาระมาณ		บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายรักศักดิ์ เพ็ญไชย)
 ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางกาญจนา บุญดีเกษ)
 มุคฉากร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายคณัญญู ฉิมพาลี)
 หัวหน้าส่วนโยธา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่บ้านท้ายหลวง หมู่ 1 ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ /2559

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณการโดย นายกตัญญู จิมพาลี

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมวัสดุ		
	งานประปา								
1	ท่อ PVC 2 นิ้ว	1,020.00	เมตร	40.00	40,800.00	30.00	30,600.00	71,400.00	
2	ท่อ PVC 1/2 นิ้ว	144.00	เมตร	10.00	1,440.00	12.00	1,728.00	3,168.00	
3	ประตุน้ำบอลวาล์ว 2 นิ้ว	4.00	ตัว	203.50	814.00	145.00	580.00	1,394.00	
4	ประตุน้ำบอลวาล์ว (เกลียว) 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	45.00	180.00	36.00	144.00	324.00	
5	สามทาง 2 นิ้ว	2.00	ตัว	42.00	84.00	25.00	50.00	134.00	
6	ข้องอ 2 นิ้ว 90 องศา	33.00	ตัว	28.00	924.00	25.00	825.00	1,749.00	
7	ข้องอ 2 นิ้ว 45 องศา	8.00	ตัว	40.00	320.00	25.00	200.00	520.00	
8	ข้องอต่อตรง 2 นิ้ว	4.00	ตัว	20.00	80.00	25.00	100.00	180.00	
9	ท่อปลอกเหล็ก 3 นิ้ว	42.00	เมตร	336.00	14,112.00	40.00	1,680.00	15,792.00	
10	ท่อปลอกเหล็ก 1 นิ้ว	24.00	เมตร	101.00	2,424.00	10.00	240.00	2,664.00	
11	รัดแยกสำหรับท่อ PVC 2x1/2 นิ้ว	35.00	ตัว	260.00	9,100.00	145.00	5,075.00	14,175.00	
12	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 2 นิ้ว	2.00	ตัว	20.00	40.00	25.00	50.00	90.00	
13	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 1/2 นิ้ว	35.00	ตัว	8.00	280.00	12.00	420.00	700.00	
14	ข้อต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว	35.00	ตัว	7.00	245.00	12.00	420.00	665.00	
15	ข้องอ PVC 1/2 นิ้ว	70.00	ตัว	7.00	490.00	12.00	840.00	1,330.00	
16	ข้องอเกลียวนอก PVC 1/2 นิ้ว	35.00	ตัว	8.00	280.00	12.00	420.00	700.00	
17	กาวทาท่อ PVC	454.00	ตัว	2.00	908.00	-	-	908.00	
18	เทปพันเกลียว	40.00	ม้วน	22.00	880.00	-	-	880.00	

19	ฝาครอบ PVC 2 นิ้ว	3.00	ตัว	22.00	66.00	25.00	75.00	141.00
20	มาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว	40.00	ตัว	550.00	22,000.00	-	-	22,000.00
งานแท่นคอนกรีต								
1	คอนกรีตยึดขาประตูน้ำ	4.00	จุด	150.00	600.00	-	-	600.00
งานชุดเจาะ- ซ่อมผิวถนน								
1	ซ่อมผิวถนนคอนกรีต	8.50	ตร.ม	550.00	4,675.00	-	-	4,675.00
2	ซ่อมผิวทางเท้าคอนกรีต	31.00	ตร.ม	260.00	8,060.00	-	-	8,060.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								152,249.00