

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 425,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบ พร.4
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นเงิน 425,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4 แบบ พร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภูมิพัฒน์ ปักษานนท์ ปลัด อบต. ท่าตะคร้อ
 - 6.2 นายคิดลิก กิ่งมณี หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.3 นางสาวสิงหนาท อินทรดิษฐ์ นักพัฒนาชุมชน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

.กลุ่มงาน/งาน ส่วนโยธา อบต.ท่าตะคร้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

หน้า 1-3

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28

เดือนธันวาคม

พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและ โครงสร้าง คสล.				
	งานปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาฯ	333,996.21	1.2726	425,043.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมเป็นเงินงบประมาณ			425,043.58	บาท
	สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			425,000.00	บาท
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการฯ

(นายภูมิพัฒน์ ปึกษานนท์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ



กรรมการฯ

(นายคិតติ์ กิ่งมณี)

หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ



กรรมการฯ

(นายสิงหนาท อินทรศิษฏ)

นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนโยธา อบต.ท่าตะคร้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเติมเต็มอาคารเรียนประชาสง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสามเรือน ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 ดำเนินราคากลางโดย นายคิติก กิ่งมณี

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	ตั้ง	46	เมตร	54.65	2,513.90	9.98	459.08	2,972.98	
	ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	16	ลบ.ม.			148.00	2,368.00	2,368.00	
	ทรายหยาบถมปรับระดับกันหลุม	0.6	ลบ.ม.	373.83	224.30	99.00	59.40	283.70	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.6	ลบ.ม.			398.00	238.80	238.80	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3.024	ถุง	134.89	407.91		-	407.91	
2	ทราย	0.372	ลบ.ม.	373.83	139.06		-	139.06	
	หิน	0.582	ลบ.ม.	467.29	271.96		-	271.96	
	งานโครงสร้าง								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18	ลบ.ม.			498.00	8,964.00	8,964.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	120.96	ถุง	134.89	16,316.29		-	16,316.29	
ทราย	10.8	ลบ.ม.	373.83	4,037.36		-	4,037.36		
หิน	19.62	ลบ.ม.	467.29	9,168.23		-	9,168.23		

แบบปร.4 แผ่นที่ 2././3.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ค่าแรงยกเหล็ก)	0.36186	ตัน			3,300.00	1,194.14	1,194.14	
	เหล็กกลม 6 มม. 23 เส้น (0.222kg/m)	0.05106	ตัน	20,723.00	1,058.12			1,058.12	
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม. 35 เส้น (0.888kg/m)	0.3108	ตัน	17,453.00	5,424.39			5,424.39	
	เหล็กไวแอมท	130	ตร.ม.	25.50	3,315.00	5.00	650.00	3,965.00	
	ฉวดผูกเหล็ก	10.8558	กก.	43.61	473.42			473.42	
	ไม้แบบ	20	ตร.ม.	514.92	10,280.40	133.00	2,660.00	12,940.40	
	ตะปู	5	กก.	46.73	233.65			233.65	
	แผ่นเหล็กขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม.	12	แผ่น	328.00	3,936.00			3,936.00	
	น็อตยึดเสา ขนาด 16 มม. ยาว 30 ซม.	48	ตัว	41.00	1,968.00			1,968.00	
3	งานหลังคา								
	เสาเหล็ก 0.15x0.15 ม. หนา 4.50 มม. (95.5 kg)	9	ท่อน	2,616.84	23,551.56			23,551.56	
	เหล็กซี 100x50x20x2.3 มม. (23.5กก./ท่อน)	18	ท่อน	540.50	9,729.00			9,729.00	
	เหล็กซี 75x45x15x2.3 มม. (21กก./ท่อน)	28	ท่อน	480.84	13,463.52			13,463.52	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,870.50	กก.			10.00	18,705.00	18,705.00	
	หลังคาแบบทึบซีซี	162	ตร.ม.	128.00	20,736.00	70.00	11,340.00	32,076.00	
	ครอบกันหลังคา (Flashing)	11	เมตร	47.00	517.00	50.00	550.00	1,067.00	
	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8"	52	ม.	91.50	4,758.00	45.00	2,340.00	7,098.00	
4	งานผนัง								
	ก่อผนังอิฐบล็อก	127	ตร.ม.			80.00	10,160.00	10,160.00	
	อิฐบล็อก	1,651	ก้อน	4.91	8,106.41			8,106.41	
	ปูนซีเมนต์ผสม	17.15	ถุง	130.84	2,243.91			2,243.91	
	ทราย	3.81	ลบ.ม.	373.83	1,424.29			1,424.29	

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3, 4, 3...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตามบัญชีรวมโครงสร้าง	254	ตร.ม.			82.00	20,828.00	20,828.00	
	ปูนซีเมนต์	42.77	ถุง	130.84	5,596.03			5,596.03	
	ทรายละเอียด	7.62	ลบ.ม.	654.21	4,985.08			4,985.08	
	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	30	ม.	50.00	1,500.00	44.00	1,320.00	2,820.00	
5	งานพื้น								
	พื้นขัดมัน	91	ตร.ม.	11.00	1,001.00	40.00	3,640.00	4,641.00	
	พื้นขัดเทา	39	ตร.ม.	7.00	273.00	30.00	1,170.00	1,443.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง								
	ป. (ประตูบานขนาด 4.5x4 ม.)	2	ชุด	27,900.00	55,800.00	1,200.00	2,400.00	58,200.00	
7	งานไฟฟ้า								
	หลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ชนิดขาว	6	ชุด	450.00	2,700.00	115.00	690.00	3,390.00	
	สวิทช์ชนิดตั้งผนัง	6	ชุด	200.00	1,200.00	100.00	600.00	1,800.00	
	ปลั๊กชนิดตั้งผนัง	2	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	ตู้ควบคุม	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	2,800.00	
8	งานทาสี								
	สีน้ำพลาสติก	230	ตร.ม.	35.00	8,050.00	30.00	6,900.00	14,950.00	
	สีน้ำมัน	109	ตร.ม.	38.00	4,142.00	35.00	3,815.00	7,957.00	
	รวม				232,344.80		101,651.41	333,996.21	

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิวัฒน์ ภิภวนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะงุ้ม

.....กรรมการฯ

(นายศักดิ์ กิมณี)

หัวหน้าส่วนโฮม อำนวยการบริหารส่วนตำบลท่าชะงุ้ม

.....กรรมการฯ

(นายสิงห์นาท อินทรคิง)

นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะงุ้ม