

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปและห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,800.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปและห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 198,800.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายภูมิพัฒน์ ปักษานนท์ ปลัด อบต. ท่าตะคร้อ
  - 6.2 นายคิตลิก กิ่งมณี หัวหน้าส่วนโยธา
  - 6.3 นางสิงหนาท อินทรดิษฐ์ นักพัฒนาชุมชน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปและห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อ.หนองหญ้าปล้อง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

หน้า 1-6

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30

เดือนธันวาคม

พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง คสท.				
	งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ	166,724.07	1.2726	212,173.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมเป็นเงิน			212,173.05	บาท
	สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			198,800.00	บาท
ตัวอักษร					(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ

(นายภูมิพัฒน์ ปักขานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ

.....กรรมการฯ

(นายคิติก กิ่งมณี)

หัวหน้าส่วน โฆษ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ

.....กรรมการฯ

(นายสิงหนาท อินทรดิษฐ์)

นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ



แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...2...6...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานคั้น								
	ก้อนน้ำจืดบด	60.00	ตร.ม.			80.00	4,800.00	4,800.00	
	อิฐบล็อก	780.00	ก้อน	4.91	3,829.80			3,829.80	
	ปูนซีเมนต์ผสม	3.11	ถุง	130.84	406.91			406.91	
	ทราย	1.80	ลบ.ม.	373.83	672.89			672.89	
	งานฉาบปูนเชื่อมรอยร้าวโครงสร้าง	46.00	ตร.ม.			82.00	3,772.00	3,772.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	7.75	ถุง	130.84	1,014.01			1,014.01	
3	ทรายละเอียด	1.38	ลบ.ม.	654.21	902.81			902.81	
	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	12.00	ม.	50.00	600.00	44.00	528.00	1,128.00	
	งานพื้น								
	พื้นขัดมัน	67	ตร.ม.	11.00	737.00	40.00	2,680.00	3,417.00	
	พื้นขัดหยาบ	35	ตร.ม.	7.00	245.00	30.00	1,050.00	1,295.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
	ป.1 พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด			2,800.00	8,400.00	9,315.00	
5	งานไฟฟ้า								
	หลอดขู้อลูมิเนียมชนิดทวนแบบแขวน	9	ชุด	450.00	4,050.00	115.00	1,035.00	5,085.00	
	สวิทช์ชนิดสีส้ม	9	ชุด	200.00	1,800.00	100.00	900.00	2,700.00	
	ปลั๊กชนิดสีส้ม	6	ชุด	200.00	1,200.00	100.00	600.00	1,800.00	
	ตู้ควบคุม	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	2,800.00	
6	งานทาสี								
	สีน้ำพลาสติก	46	ตร.ม.	35.00	1,610.00	30.00	1,380.00	2,990.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างห้องน้ำชาरणะ									
1	งานฐานราก								
	ตีค้ำบริเวณ	18	เมตร	54.56	982.08	9.98	179.64	1,161.72	
	ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	5	ลบ.ม.			148.00	740.00	740.00	
	ทรายหยาบถมปรับระดับกันท่วม	0.2	ลบ.ม.	373.83	74.77	99.00	-19.80	94.57	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.2	ลบ.ม.			398.00	79.60	79.60	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.008	ถุง	134.89	135.97		-	135.97	
	ทราย	0.124	ลบ.ม.	373.83	46.35		-	46.35	
	หิน	0.194	ลบ.ม.	467.29	90.65		-	90.65	
2	งานโครงสร้าง								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.2	ลบ.ม.			498.00	2,091.60	2,091.60	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	28.224	ถุง	134.89	3,807.14		-	3,807.14	
	ทราย	2.52	ลบ.ม.	373.83	942.05		-	942.05	
	หิน	4.578	ลบ.ม.	467.29	2,139.25		-	2,139.25	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.21909	ตัน			3,300.00	723.00	723.00	
	เหล็กกลม 6 มม. 14 เส้น (0.222kg/m)	0.031	ตัน	20,723.00	642.41			642.41	
	เหล็กกลม 9 มม. 11 เส้น (0.499kg/m)	0.05489	ตัน	17,635.20	968.00			968.00	
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม. 15 เส้น (0.888kg/m)	0.1332	ตัน	17,453.00	2,324.74			2,324.74	
	เหล็กไอแอม	8.6	ตร.ม.	25.50	219.30	5.00	43.00	262.30	
	สวดผูกเหล็ก	6.5727	กก.	43.61	286.64			286.64	
	ไม้แบบ	4	ตร.ม.	514.02	2,056.08	133.00	532.00	2,588.08	
	ตะปู	1	กก.	46.73	46.73			46.73	

แบบปร.4 แผ่นที่ 4././6...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	เหล็กซี 100x50x20x2.3 มม. (23.5กก./ท่อน)	4	ท่อน	540.50	2,162.00			2,162.00	
	เหล็กซี 75x45x15x2.3 มม. (21กก./ท่อน)	6	ท่อน	480.84	2,885.04			2,885.04	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	220.00	กก.			10.00	2,200.00	2,200.00	
	หลังคาแบบเทคซีท 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	22	ตร.ม.	210.00	4,620.00	70.00	1,540.00	6,160.00	
	เชิงชายสำเร็จรูปไม้เทียม 6"	15	ม.	68.00	1,020.00	36.50	547.50	1,567.50	
	เชิงชายสำเร็จรูปไม้เทียม 8"	15	ม.	91.50	1,372.50	36.50	547.50	1,920.00	
	งานผนัง								
	ก่อสร้างอิฐบล็อก	30.00	ตร.ม.			80.00	2,400.00	2,400.00	
	อิฐบล็อก	390.00	ก้อน			4.91	1,914.90	1,914.90	
4	ปูนซีเมนต์ผสม	4.05	ถุง	130.84	529.90			529.90	
	ทราย	0.90	ลบ.ม.	373.83	336.45			336.45	
	งานฉาบปูนเรียบรวมโครงสร้าง	60.00	ตร.ม.			82.00	4,920.00	4,920.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	7.75	ถุง	130.84	1,014.01			1,014.01	
	ทรายละเอียด	1.80	ลบ.ม.	654.21	1,177.58			1,177.58	
	ผิวปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	19.00	ตร.ม.	154.21	2,929.99	166.00	3,154.00	6,083.99	
	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	10.00	ม.	50.00	500.00	44.00	440.00	940.00	
	งานพื้น								
	กระเบื้องเซรามิกผิวด้าน (ห้องน้ำ-ส้วม)	6	ตร.ม.	151.41	908.46	158.00	948.00	1,856.46	
	พื้นขัดยาบ	8.6	ตร.ม.	7.00	60.20	30.00	258.00	318.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประดิษฐ์หน้าต่าง								
	ปลา	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	305.00	610.00	3,210.00	
7	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมแบบชักโครก	1	ชุด	2,242.99	2,242.99	450.00	450.00	2,692.99	
	โถส้วมแบบนั่งยองมีฐาน	1	ชุด	820.00	820.00	150.00	150.00	970.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	450.00	900.00	3,500.00	
	กระจกพร้อมชั้นวางของ	3	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	สายฉีดชำระชนิดสายอ่อน	2	ชุด	120.00	240.00	70.00	140.00	380.00	
	ตะแกรงระบายน้ำทั้ง สเตนเลส dia.2"	2	อัน	45.00	90.00	75.00	150.00	240.00	
	รวมงานฝ้าพลาสติก	2	ชุด	145.00	290.00	70.00	140.00	430.00	
	ก๊อกน้ำ	2	ชุด	60.75	121.50	70.00	140.00	261.50	
	ถังน้ำพลาสติก 80 ลิตร	2	ชุด	250.00	500.00			500.00	
8	งานไฟฟ้า								
	หลอดฟลูออโรสเซรามิคชนิดสั้น 18 ๗	3	ชุด	150.00	450.00	100.00	300.00	750.00	
	สวิทช์ชนิดคิงคิง	3	ชุด	200.00	600.00	100.00	300.00	900.00	
	ปลั๊กชนิดคิงคิง	1	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
9	งานระบบสุขาภิบาล								
	ชุดดินเบรเกอร์อะ-บิวซีบ	8	ถ.บ.ม			148.00	1,184.00	1,184.00	
	บ่อซีเมนต์ 80 ซม.	8	ลูก	140.00	1,120.00	127.81	1,022.48	2,142.48	
	ฝาบ่อซีเมนต์	2	ฝา	82.50	165.00			165.00	
	ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 5	2	ท่อน	365.50	731.00			731.00	
	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	2	อัน	88.79	177.58			177.58	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานทาสี								
	สีน้ำพลาสติก	31	คร.ม.	35.00	1,085.00	30.00	930.00	2,015.00	
	สีกันสนิม	10	คร.ม.	38.00	380.00	35.00	350.00	730.00	
	<b>รวม</b>				111,633.55		55,090.52	166,724.07	

คณะกรรมการพิจารณาเงินกลาง

  
.....ประธานกรรมการฯ


(นายภูมิพัฒน์ ปัทมานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะเคอี่

  
.....กรรมการฯ

(นายคณิศร กิ่งมณี)

หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะเคอี่

  
.....กรรมการฯ

(นางสิงหนาท อินทร์นิษฐ)

นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะเคอี่