

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการป้องกันดินพังทลายบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓๐,๐๐๐.....บาท.....(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปทำกำแพงป้องกันดิน ขนาดสูง ๑.๕๐ ม. ยาวรวม ๕๙.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๑๒๘,๘๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ปร.๔.....

๕.๒ปร.๕.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรักศักดิ์ เทียนไชย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ

๖.๒ นายรัตนะ ทรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ลายมือชื่อ

๖.๓ นายอรุณ เทืองฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไรโคก ลายมือชื่อ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ป้องกันดินพังทลายบริเวณที่สาธารณประโยชน์

ขนาด สูง ๑.๕๐ ม. ยาวรวม ๕๙.๐๐ ม.

สถานที่ หมู่ ๓ ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------|--|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | ขุดดิน | ๗ | ลบ.ม. | - | - | ๒๘๓ | ๑,๙๘๑ | ๑,๙๘๑ | |
| ๒ | เสาตัว ขนาด ๖" + ๓ ม. | ๓๑ | ต้น | ๓๙๐ | ๑๒,๐๙๐ | ๑๐๐ | ๓,๑๐๐ | ๑๕,๑๙๐ | |
| ๓ | แผ่นพื้นสำเร็จรูป ๐.๓๕ + ๒.๐๐ + ๐.๐๕ ม. | ๘๙ | แผ่น | ๒๓๐ | ๒๐,๔๗๐ | ๑๐๐ | ๘,๙๐๐ | ๒๙,๓๗๐ | |
| ๔ | คอนกรีต | ๑๐ | ลบ.ม. | ๑,๖๕๐ | ๑๖,๕๐๐ | ๓๐๖ | ๓,๐๖๐ | ๑๙,๕๖๐ | |
| ๕ | เหล็ก Ø ๑๒ มม. | ๐.๖๓๙ | ต้น | ๒๑,๙๕๗ | ๑๔,๐๓๐ | ๓,๔๐๑ | ๒,๑๗๓ | ๑๖,๒๐๓ | |
| ๖ | เหล็ก Ø ๖ มม. | ๐.๑๙๗ | ต้น | ๒๓,๙๗๖ | ๔,๗๐๔ | ๓,๔๐๑ | ๖๗๐ | ๕,๓๗๔ | |
| ๗ | ลวดผูกเหล็ก | ๒๕ | กก. | ๔๕ | ๑,๑๒๕ | - | - | ๑,๑๒๕ | |
| ๘ | ไม้แบบ | ๔ | ตร.ม. | ๕๕๐ | ๒,๒๐๐ | ๑๓๓ | ๕๓๒ | ๒,๗๓๒ | |
| ๙ | ทรายหยาบ | ๓ | ลบ.ม. | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | - | ๑,๕๐๐ | |
| ๑๐ | ปูนผสม | ๕ | ถุง | ๑๕๐ | ๗๕๐ | - | - | ๗๕๐ | |
| ๑๑ | ดินถม | ๕๐ | ลบ.ม. | ๑๕๐ | ๗,๕๐๐ | - | - | ๗,๕๐๐ | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | | ๑๐๑,๒๘๕ | |
| Factor F = ๑.๒๗๒๖ | | | | | | | | ๒๗,๖๑๐ | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | ๑๒๘,๘๙๕ | |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | | | | | ๑๒๘,๘๐๐ | |

ผู้ประมาณการ.....

(นายอรุณ เพ็ญฟู)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการป้องกันดินพังหลายบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ไรโคก อ.บ้านลาด
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก สำนักงาน/กอง กองช่าง
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคา วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นายอรุณ เฟื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | Factor F | ป้ายโครงการ | รวมเป็นเงินค่า ก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------|--|----------|-------------|-------------------------------------|----------|
| ๑. | ประเภทงานอาคาร | - | - | - | - | |
| ๒. | ประเภทงานทาง | ๑๐๑,๒๘๕ | ๑.๒๗๗๖ | - | ๑๒๘,๘๗๕ | |
| ๓. | ประเภทงานชลประทาน | - | - | - | - | |
| ๔. | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | - | |
| | เงื่อนไข | | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% | | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....% | | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....% | | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....% | | | | | |
| | ป้ายโครงการ | | | | - | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | ๑๒๘,๘๗๕ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | | ๑๒๘,๘๐๐ | |
| | ตัวอักษร | (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) | | | | |

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม.
เฉลี่ยราคาก่อสร้างประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายรักศักดิ์ เทียนไชย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนะ พรายแก้ว)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรุณ เฟื่องฟู)
ผู้อำนวยการกองช่าง