

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงโรงเรียนเก็บของใช้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท.....(ห้าแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๔๙๗,๔๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ปร.๔.....


๕.๒ปร.๕.....


๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรักศักดิ์ เทียนไชย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ 

๖.๒ นายรัตนะ ทรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ลายมือชื่อ 

๖.๓ นายอรุณ เพ็องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไรโคก ลายมือชื่อ 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงโรงเรียนเก็บของใช้ประจำหมู่บ้าน
 ขนาด อาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร
 สถานที่ หมู่ ๓ ตำบลโรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ขุดดิน	๑๘	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘	๒,๖๖๔	๒,๖๖๔	
๒	เหล็ก Ø ๑๒ มม.	๐.๕๖๘	ตัน	๒๑,๙๕๗	๑๒,๔๗๒	๓,๔๐๑	๑,๙๓๒	๑๔,๔๐๔	
๓	เหล็ก Ø ๑๖ มม.	๐.๔๔๒	ตัน	๒๐,๙๒๒	๙,๒๔๘	๓,๔๐๑	๑,๕๐๓	๑๐,๗๕๑	
๔	เหล็ก Ø ๖ มม.	๐.๓๘๔	ตัน	๒๓,๘๗๖	๙,๑๖๘	๓,๔๐๑	๑,๓๐๖	๑๐,๔๗๔	
๕	ลวดผูกเหล็ก	๔๒	กก.	๔๕	๑,๘๙๐	-	-	๑,๘๙๐	
๖	คอนกรีต ๑:๒:๔	๒๖	๑,๖๕๐	๔๒,๙๐๐	๓๙๑	๑๐,๑๖๖	๕๓,๐๖๖		
๗	ไม้แบบ	๓๐	ตร.ม.	๕๕๐	๑๖,๕๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๑๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๑๓,๓๐๐	๑๓,๓๐๐	
๘	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๒"	๑๖	ท่อน	๑,๐๗๔	๑๗,๑๘๔	๓๐๐	๔,๘๐๐	๒๑,๙๘๔	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๑.๕"	๓๕	เส้น	๗๖๓	๒๖,๗๐๕	๒๓๐	๘,๐๕๐	๓๔,๗๕๕	
๙	๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓	๓๕	เส้น	๕๕๑	๑๙,๒๘๕	๒๐๐	๗,๐๐๐	๒๖,๒๘๕	
๑๐	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕x๑.๒๐x๕ มม.	๔๓๔	แผ่น	๕๗	๒๔,๗๓๘	๑๒	๕,๒๐๘	๒๙,๙๔๖	
๑๑	ครอบสันหลังคา	๓๑	แผ่น	๗๑	๒,๒๐๑	๑๒	๓๗๒	๒,๕๗๓	
๑๒	อุปกรณ์มุงหลังคา	๙๓	ชุด	๔	๓๗๒	-	-	๓๗๒	
๑๓	งานทาสีน้ำมัน	๑๔๐	ตร.ม.	๖๐	๘,๔๐๐	๓๐	๔,๒๐๐	๑๒,๖๐๐	
๑๔	ดินถม	๓๐	ลบ.ม.	๑๕๐	๔,๕๐๐	๖๐	๑,๘๐๐	๖,๓๐๐	
๑๕	งานฝ้าเพดาน	๑๔๐	ตร.ม.	๒๘๐	๓๙,๒๐๐	-	-	๓๙,๒๐๐	เหมารว
๑๖	งานไฟฟ้า								
	หลอด ๓๖ W + โคมไฟ	๑๕	ชุด	๑,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๐๐	๓,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	เหมารว
๑๗	สายไฟ ๒ x ๒.๕	๓	ม้วน	๑,๑๙๖	๓,๕๘๘	-	-	๓,๕๘๘	
	สายไฟ ๒ x ๑.๕	๓	ม้วน	๗๖๖	๒,๒๙๘	-	-	๒,๒๙๘	
๑๘	เหล็ก ๑.๕" x ๑.๕" x ๒.๐๐	๒๘	เส้น	๒๓๓	๖,๕๒๔	๗๐	๑,๙๖๐	๘,๔๘๔	
๑๙	กระเบื้องแผ่นเรียบ	๒๐	แผ่น	๑๕๐	๓,๐๐๐	๒๐๐	๔,๐๐๐	๗,๐๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๒๐	อิฐมอญ ๒๔ ตารางเมตร	๓,๕๐๐	ก้อน	๑.๒๖	๔,๔๑๐	-	-	๔,๔๑๐	
	ค่าแรงก่ออิฐ	๒๔	ตร.ม.	-	-	๘๙	๒,๑๓๖	๒,๑๓๖	
๒๑	แผงควบคุมไฟ	๑	ชุด	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๒๒	งานทาสีน้ำ	๓๖๐	ตร.ม.	๔๐	๑๔,๔๐๐	๓๐	๑๐,๘๐๐	๒๕,๒๐๐	
๒๓	สายเมนตีไฟฟ้า	๑	ม้วน	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๑,๖๐๐	
๒๔	สวิตซ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	๕	ชุด	๗๐	๓๕๐	๑๐๐	๕๐๐	๘๕๐	
๒๕	เต้าเสียบ	๕	ชุด	๓๐	๑๕๐	๑๐๐	๕๐๐	๖๕๐	
๒๖	ปูนซีเมนต์ผสม	๓๐	ถุง	๑๓๐	๓,๙๐๐	-	-	๓,๙๐๐	
๒๗	ทรายหยาบ	๔	ลบ.ม.	๓๗๓	๑,๔๙๒	-	-	๑,๔๙๒	
๒๘	ทรายละเอียด	๘	ลบ.ม.	๖๕๔	๕,๒๓๒	-	-	๕,๒๓๒	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๙๐,๙๐๔	
Factor F = ๑.๒๗๒๖								๕๐๖,๕๖๐	
รวมเป็นเงิน								๔๙๗,๔๖๔	
คิดเป็นเงินงบประมาณ								๔๙๗,๔๐๐	

ผู้ประมาณการ.....

(นายอรุณ เพ็ญฟู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงโรงเรียนเก็บของใช้ประจำหมู่บ้าน


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
ประเภทงาน งานอาคาร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ไรโคก อ.บ้านลาด
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก สำนักงาน/กอง กองช่าง
แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น


ประมาณราคา วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นายอรุณ เพ็ญฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ป้ายโครงการ	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	๓๙๐,๙๐๔	๑.๒๗๒๖	-	๔๙๗,๔๖๔	
๒.	ประเภทงานทาง	-	-	-	-	
๓.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-	
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%					
	ป้ายโครงการ				-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๙๗,๔๖๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๔๙๗,๕๐๐	
	ตัวอักษร					(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม.
เฉลี่ยราคาก่อสร้างประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรักศักดิ์ เทียนไชย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรัตน์ะ พรายแก้ว)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอรุณ เพ็ญฟู)
ผู้อำนวยการกองช่าง