




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายไรโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลไรโคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๕๑,๘๐๐..บาท..(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขปปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๔๗๔,๕๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ปร.๔.....
 - ๕.๒ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายรักศักดิ์ เทียนไชย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ 
 - ๖.๒ นายรัตนะ พรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ลายมือชื่อ 
 - ๖.๓ นายอรุณ เฟื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไรโคก ลายมือชื่อ 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. สายโรโคก หมู่ที่ ๑
 ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. พร้อมฝาปิด คสล. หนา ๐.๑๒ ม.
 สถานที่ หมู่ ๑ ตำบลโรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ขุดดิน	๖๒	ลบ.ม.	-	-	๒๐๓	๑๔,๒๖๐	๑๔,๒๖๐	
๒	คอนกรีต	๑๑๕	๑,๖๕๐	๑๘๙,๗๕๐	๓๐๖	๓๕,๑๙๐	๒๒๔,๙๔๐		
๓	เหล็กวางเมท	๕๒๕	ตร.ม.	๒๘	๑๔,๗๐๐	๕	๒,๖๒๕	๑๗,๓๒๕	
๔	เหล็ก Ø ๙ มม.	๑.๗๓	ตัน	๑๗,๖๓๕	๓๐,๕๐๘	๓,๔๐๑	๕,๘๘๓	๓๖,๓๙๑	
๕	เหล็ก Ø ๑๕ มม.	๐.๑๕	ตัน	๒๑,๒๔๐	๓,๑๘๖	๓,๔๐๑	๕๑๐	๓,๖๙๖	
๖	ไม้แบบ	๗๘	ตร.ม.	๕๕๐	๔๒,๙๐๐	๑๓๓	๑๐,๓๗๔	๕๓,๒๗๔	
๗	ยางมะตอย	๔๐	ลิตร	๑๘	๗๒๐	-	-	๗๒๐	
๘	ลวดผูกเหล็ก	๕๖	กก.	๔๐	๒,๒๔๐	-	-	๒,๒๔๐	
๙	ตะปู	๕	กล่อง	๔๕๐	๒,๒๕๐	-	-	๒,๒๕๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๕๕,๐๙๖	
Factor F = ๑.๓๓๖๕								๑๑๙,๔๘๙	
รวมเป็นเงิน								๔๗๔,๕๘๕	
คิดเป็นเงินงบประมาณ								๔๗๔,๕๐๐	

ผู้ประมาณการ.....
 (นายอรุณ เพ็ญฟู)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายโรโคก หมู่ที่ ๑


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลโรโคก
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโรโคก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.โรโคก อ.บ้านลาด
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโรโคก สำนักงาน/กอง กองช่าง
แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น


ประมาณราคา วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นายอรุณ เพ็ญฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ป้ายโครงการ	รวมเป็นเงินค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	-	
๒.	ประเภทงานทาง	๓๕๕,๐๙๖	๑.๓๓๖๕	-	๔๗๔,๕๘๕	
๓.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-	
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%.....%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%.....%					
	ป้ายโครงการ				-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๗๔,๕๘๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๔๗๔,๕๐๐	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม.
เฉลี่ยราคาก่อสร้างประมาณ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ปรชานกรรการ
(นายรักศักดิ์ เทียนไชย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรการ
(นายรัตนะ พรายแก้ว)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรการ
(นายอรุณ เพ็ญฟู)
ผู้อำนวยการกองช่าง