

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อลำเลียงพืชผลการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลโรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐.....บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๕๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๙๘,๑๒๗.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ปร.๔.....

๕.๒ปร.๕.....


๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรักศักดิ์ เทียนไชย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ 

๖.๒ นายรัตนะ พรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ลายมือชื่อ 

๖.๓ นายอรุณ เฟื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โรโคก ลายมือชื่อ 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อลำเลียงพืชผลการเกษตร

ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

สถานที่ หมู่ ๓ ตำบลโรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๓๑.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐	๕๑,๔๘๐	๓๐๖	๙,๕๔๗	๖๑,๐๒๗	
๒	เหล็ก wiremesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#	๒๐๘	ตร.ม.	๒๗	๕,๖๑๖	๕	๑,๐๔๐	๖,๖๕๖	
๓	เหล็ก Ø ๑๕ มม.	๔	เส้น	๓๖๐	๑,๔๔๐	-	-	๑,๔๔๐	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๑๐.๔๐	ลบ.ม.	๓๗๐	๓,๘๔๘	-	-	๓,๘๔๘	
๕	แอสฟัลท์	๓๐	ลิตร	๑๕	๔๕๐	-	-	๔๕๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๗๓,๔๒๑	
Factor F = ๑.๓๓๖๕								๙๘,๗๐๖	
รวมเป็นเงิน								๙๘,๑๒๗	

ผู้ประมาณการ.....

(นายอรุณ เพ็องฟู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

50


สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อลำเลียงพืชผลการเกษตร


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ไรโคก อ.บ้านลาด
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก สำนักงาน/กอง กองช่าง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นายอรุณ เฟื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ป้ายโครงการ	รวมเป็นเงินค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	-	
๒.	ประเภทงานทาง	๗๓,๕๒๑	๑.๓๓๖๕	-	๙๘,๑๒๗	
๓.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-	
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%					
	ป้ายโครงการ				-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น				๙๘,๑๒๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๙๘,๑๒๗	
	ตัวอักษร	(เก็บหมั้นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง
 เฉลี่ยราคาก่อสร้างประมาณ

ตร.ม.
 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายรักศักดิ์ เทียนไชย)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายรัตน์ะ พรายแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอรุณ เฟื่องฟู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง