




ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของหมู่บ้านพร้อมปรับปรุง
พื้นถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๔,๐๐๐.....บาท.....(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ..ปรับปรุงวางท่อ , ปรับปรุงพื้นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม..
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๘๓,๔๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ปร.๔.....
- ๕.๒ปร.๕.....
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายรักศักดิ์ เทียนไชย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ 
- ๖.๒ นายรัตนะ พรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ลายมือชื่อ 
- ๖.๓ นายอรุณ เฟื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไรโคก ลายมือชื่อ 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำของหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงพื้นถนน คสล.
 ขนาด ท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒ ท่อ และปรับพื้นผิวถนนเก่าของเดิม
 ถนนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 สถานที่ บ้านหัวนา หมู่ ๔ ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับสภาพพื้นที่	๒๐	ตร.ม.	-	-	๒๐	๔๐๐	๔๐๐	
๒	ท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ ม.	๒๐	ท่อน	๘๖๐	๑๗,๒๐๐	๑๘๔	๓,๖๘๐	๒๐,๘๘๐	
๓	บ่อพัก ๒ บ่อ	๒	ท่อน	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๘๐๐	๑,๖๐๐	๑๗,๖๐๐	
๔	แผ่นพื้นรอง	๒๐	ม.	๑๐๐	๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	
๕	ทรายรองพื้น	๒	ลบ.ม.	๓๗๓	๗๔๖	๕๐	๑๐๐	๘๔๖	
๖	คอนกรีตผสมเสร็จ	๗.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐	๑๒,๓๗๕	๓๐๖	๒,๒๙๕	๑๔,๖๗๐	
๗	เหล็กวายเมท	๔๔	ม.	๒๘	๑,๒๓๒	๕	๒๒๐	๑,๔๕๒	
๘	ถมดิน	๔๐	ลบ.ม.	๑๐๐	๔,๐๐๐	๑๕	๖๐๐	๔,๖๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๖๒,๔๔๘	
Factor F = ๑.๓๓๖๕								๒๑,๐๑๓	
รวมเป็นเงิน								๘๓,๔๖๑	
คิดเป็นเงินงบประมาณ								๘๓,๔๐๐	

ผู้ประมาณการ.....
 (นายอรุณ เพ็ญฟู)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงพื้นถนน คสล.


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลโรโคก
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโรโคก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ต.โรโคก อ.บ้านลาด
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโรโคก สำนักงาน/กอง กองช่าง
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น


ประมาณราคา วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นายอรุณ เพ็ญฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ป้ายโครงการ	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	-	
๒.	ประเภทงานทาง	๖๒,๔๔๘	๑.๓๓๖๕	-	๘๓,๔๖๑	
๓.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-	
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-	
	เงินไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%					
	ป้ายโครงการ				-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น				๘๓,๔๖๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๘๓,๔๐๐	
	ตัวอักษร					(แปล همینสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม.
เฉลี่ยราคาก่อสร้างประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายรักศักดิ์ เทียนไชย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิเศษ พรายแก้ว)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอรุณ เพ็ญฟู)
ผู้อำนวยการกองช่าง