

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ (สวนสาธารณะ) ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๘๔,๒๐๐...บาท...(สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)...

๓. ลักษณะงาน




โดยสังเขปปรับปรุง ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๓๗๖,๐๒๙.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ปร.๔.....
- ๕.๒ปร.๕.....
- ๕.๓
- ๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายรักศักดิ์ เทียนไชย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ 
- ๖.๒ นายรัตนะ พรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ลายมือชื่อ 
- ๖.๑ นายอรุณ เพื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โรโคก ลายมือชื่อ 

Sum

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสวนสุขภาพ (สวนสาธารณะ) ประจำหมู่บ้าน
ขนาด ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร
สถานที่ หมู่ ๕ ตำบลโรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ถมดิน ๑๘.๐๐ x ๕๕.๐๐ x ๑.๕๐	๑,๔๘๕	ลบ.ม.	๑๕๐	๒๒๒,๗๕๐	-	-	๒๒๒,๗๕๐	
๒	ถมหินคลุก ๑๘.๐๐ x ๕๕.๐๐ x ๐.๑๐	๑๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	
๓	วางท่อ Ø ๑๐๐ ซม.	๘	ท่อน	๑,๓๒๐	๑๐,๕๖๐	๒๑๘	๑,๗๔๔	๑๒,๓๐๔	
๔	วางท่อ Ø ๐.๓๐ ม.	๓๒	ท่อน	๒๖๕	๘,๔๘๐	๖๒	๑,๙๘๔	๑๐,๔๖๔	
๕	ปูนซีเมนต์ผสม	๕	ถุง	๑๓๐	๖๕๐	-	-	๖๕๐	
๖	ทรายหยาบ	๐.๕๐	ลบ.ม.	๓๗๓	๑๘๖	-	-	๑๘๖	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๒๘๑,๓๕๔	
Factor F = ๑.๓๓๖๕								๓๘,๖๗๕	
รวมเป็นเงิน								๓๒๐,๐๒๙	


ผู้ประมาณการ.....
(นายอรุณ เฟื่องฟู)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ (สวนสาธารณะ) ประจำหมู่บ้าน


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 ประเภทงาน งานชลประทาน
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ต.ไรโคก อ.บ้านลาด
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก สำนักงาน/กอง กองช่าง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นายอรุณ เฟื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ป้ายโครงการ	รวมเป็นเงินค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	-		
๒.	ประเภทงานทาง	๒๘๑,๓๕๔	๑.๓๓๖๕	-	๓๗๖,๐๒๙		
๓.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-		
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-		
	เงื่อนไข						
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%						
	เงินประกันผลงานหัก.....%						
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%						
	ป้ายโครงการ				-		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น				๓๗๖,๐๒๙		
	คิดเป็นเงินประมาณ				๓๗๖,๐๒๙		
	ตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)					

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม.
 เจลี่ยราคาก่อสร้างประมาณ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายรักศักดิ์ เทียนไชย)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายรัตน์ะ พรายแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอรุณ เฟื่องฟู)
 *ผู้อำนวยการกองช่าง