




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการขุดลอกลำห้วยหิน เพื่อแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๐๗,๖๐๐....บาท.....(สี่แสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป .....ขุดลอกลำห้วยหิน .....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๓๓๕,๗๑๘.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ .....ปร.๔.....
  - ๕.๒ .....ปร.๕.....
  - ๕.๓ .....
  - ๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายรักศักดิ์ เทียนไชย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ 
  - ๖.๒ นายรัตนะ พรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ลายมือชื่อ 
  - ๖.๓ นายอรุณ เฟื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไรโคก ลายมือชื่อ 



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ชุตลอกลำห้วยหิน เพื่อแก้ไขปัญหากล้ง  
 สถานที่ หมู่ ๖ ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

| ที่                     | รายการ               | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรง     |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------|----------------------|-------|--------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|
|                         |                      |       |        | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| ๑                       | ชุตลอก               | ๓,๑๕๐ | ลบ.ม.  | -                | -         | ๒๔         | ๗๕,๖๐๐    | ๗๕,๖๐๐                |          |
| ๒                       | ท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ ม.   | ๘๖    | ลูก    | ๑,๓๒๐            | ๑๑๓,๕๒๐   | ๒๑๘        | ๑๘,๗๔๘    | ๑๓๒,๒๖๘               |          |
| ๓                       | คอนกรีต              | ๑๒    | ลบ.ม.  | ๑,๖๕๐            | ๑๙,๘๐๐    | ๓๐๖        | ๓,๖๗๒     | ๒๓,๔๗๒                |          |
| ๔                       | ปูนผสม               | ๒๐    | ถุง    | ๑๔๐              | ๒,๘๐๐     | -          | -         | ๒,๘๐๐                 |          |
| ๕                       | ทรายหยาบ             | ๒     | ลบ.ม.  | ๓๗๓              | ๗๔๖       | -          | -         | ๗๔๖                   |          |
| ๖                       | ท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.   | ๑๔    | ลูก    | ๕๑๑              | ๗,๑๕๔     | ๑๓๐        | ๑,๘๒๐     | ๘,๙๗๔                 |          |
| ๗                       | ลูกรั้งทราย          | ๑๐๐   | ลบ.ม.  | ๒๐๐              | ๒๐,๐๐๐    | ๑๕         | ๑,๕๐๐     | ๒๑,๕๐๐                |          |
| ๘                       | ค่าขนย้ายเครื่องจักร | ๑     | เที่ยว | -                | -         | ๓,๐๐๐      | ๓,๐๐๐     | ๓,๐๐๐                 |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |                      |       |        |                  |           |            |           | ๒๖๘,๓๖๐               |          |
| Factor F = ๑.๒๕๑๐       |                      |       |        |                  |           |            |           | ๖๗,๓๕๘                |          |
| รวมเป็นเงิน             |                      |       |        |                  |           |            |           | ๓๓๕,๗๑๘               |          |

ผู้ประมาณการ.....

( นายอรุณ เพ็องฟู )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง





สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการขุดลอกลำห้วยหิน เพื่อแก้ไขปัญหากภัยแล้ง


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน      องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก  
ประเภทงาน                      งานชลประทาน  
เจ้าของงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก  
สถานที่ก่อสร้าง                หมู่ที่ ๖ ต.ไรโคก อ.บ้านลาด  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ      องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก      สำนักงาน/กอง      กองช่าง  
แบบเลขที่  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔                      จำนวน ๑ แผ่น  
ประมาณราคา วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘      โดย นายอรุณ เพ็ญฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุ+ค่าแรง<br>(บาท)                     | Factor F | ป้ายโครงการ | รวมเป็นเงินค่า<br>ก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------|--|----------|-------------|-------------------------------------|----------|
| ๑.           | ประเภทงานอาคาร              | -  | -        | -           | -                                   |          |
| ๒.           | ประเภทงานทาง                | -  | -        | -           | -                                   |          |
| ๓.           | ประเภทงานชลประทาน           | ๒๖๘,๓๖๐                                      | ๑.๒๕๑๐   | -           | ๓๓๕,๗๑๘                             |          |
| ๔.           | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | -  | -        | -           | -                                   |          |
|              | เงื่อนไข                    |  |          |             |                                     |          |
|              | เงินล่วงหน้าจ่าย.....%      |  |          |             |                                     |          |
|              | เงินประกันผลงานหัก.....%    |  |          |             |                                     |          |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้.....%.....% |  |          |             |                                     |          |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%.....% |  |          |             |                                     |          |
|              | ป้ายโครงการ                 |  |          |             | -                                   |          |
| สรุป         | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น   |  |          |             | ๓๓๕,๗๑๘                             |          |
|              | คิดเป็นเงินประมาณ           |  |          |             | ๓๓๕,๗๑๘                             |          |
|              | ตัวอักษร                    | (สามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน ) |          |             |                                     |          |

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง                      -                      ตร.ม.  
เฉลี่ยราคาก่อสร้างประมาณ                      -                      บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายรักศักดิ์ เทียนไชย )  
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายรัตน์ะ พรายแก้ว )  
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายอรุณ เพ็ญฟู )  
ผู้อำนวยการกองช่าง