

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน โดยการตัดศาลาเดิม , ปูพื้นกระเบื้อง , ต่อเติมศาลาด้านหน้า , รายละเอียดตามแบบแปลน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕

๕.๒ แบบ ปร.๔

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพศาล ช่อผกา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
(ปลัดอำเภอ จพง. ปค. ชำนาญการ)

๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ.....
ปลัด อบต.ไร่มะขาม

๖.๓ นายพินัย นาคแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ.....
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไร่มะขาม

ส่วนราชการ ส่วนโยธา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน

ปริมาณงาน โดยการคิดศาลาเดิม, ปลูกพื้นกระเบื้อง, ต่อเติมศาลาด้านหน้า รายละเอียดตามแบบแปลน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล)

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการตามแบบ ประมาณราคาโดย นายพินัย นาคแก้ว

ประมาณราคา วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		1.2509		
2	ประเภทงานทาง		1.3365	-	
3	ประเภทงานอาคาร	197,218.00	1.2726	250,979.63	
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
รวมเป็นเงิน				250,979.63	
ปรับลดค่างาน				979.63	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				250,000.-	
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

พื้นที่ดำเนินการ ตร.ม. เจลีย์ บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล ช่อผกา)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ)

ปลัด อบต.ไร่มะขาม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพินัย นาคแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไร่มะขาม

ใบแสดงปริมาณงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล

โครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ตำบลไร่มะขาม โดยการติดศาลาเดิม, ปลูกต้นไม้, ต่อเติมศาลาด้านหน้า

ต่อเติมห้องเก็บของ รายละเอียดตามแบบแปลน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานต่อเติมศาลา 3 x 8 ม.								
	1.1 งานติดศาลา (เหมารวม)	1.00	งาน		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	1.2 งานดินชุด	4.00	ลบ.ม.		0.00	60.00	240.00	240.00	
	1.3 ทราซหยาบปรับพื้น	4.00	ลบ.ม.	430.00	1,720.00	30.00	120.00	1,840.00	
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	1,650.00	8,250.00	436.00	2,180.00	10,430.00	
	1.5 เหล็กเสริม Ø 6 มม.	10.00	เส้น	50.00	500.00	8.00	80.00	580.00	
	1.6 เหล็กเสริม Ø 12 มม.	8.00	เส้น	188.00	1,504.00	30.00	240.00	1,744.00	
	1.7 เหล็ก รูปพรรณ								
	เหล็กกล่อง 1½ x 3 x 2.8 มม.	12.00	ท่อน	460.00	5,520.00		0.00	5,520.00	
	เหล็กกล่อง 1 x 2 x 2.3 มม.	10.00	ท่อน	280.00	2,800.00		0.00	2,800.00	
	เหล็ก C 75 x 45 x 15 2.8 มม.	8.00	ท่อน	295.00	2,360.00		0.00	2,360.00	
	แผ่นเหล็กหัวเสา 8 x 8 หน้า 5 มม.	3.00	แผ่น	180.00	540.00		0.00	540.00	
	1.8 สังกะสีมิม	1.00	ปี๊ป	1,360.00	1,360.00		0.00	1,360.00	
	1.9 นํ้ามันสน	2.00	แกลลอน	960.00	1,920.00		0.00	1,920.00	
	1.10 ลวด + ตะปู + ไม้ตัดเหล็ก(เหมารวม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	
	1.11 ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างค้ำ	26.00	ตร.ม.			450.00	11,700.00	11,700.00	
	1.12 กระจกเบื้องลอนเล็ก 0.50 x 1.20	94.00	แผ่น	75.00	7,050.00	5.00	470.00	7,520.00	

