

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกส์

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลน พร้อมป้ายโครงการ ๑ โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๕

๕.๒ แบบ พร.๔

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพศาล ช่อผกา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....  
(ปลัดอำเภอ จพง. ปค. ชำนาญการ)

๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ.....  
ปลัด อบต.ไร่มะขาม

๖.๓ นายพินัย นาคแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ.....  
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไร่มะขาม

ส่วนราชการ

ส่วนโยธา

ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกส์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า

620 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(จากบ้านนายแผ่นดิน พรายบัว ถึง ศาลาหนองข้าวฉ่าง)

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการตามแบบ ประมาณราคาโดย นายพินัย นาคแก้ว

ประมาณราคา วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		1.2509		
2	ประเภทงานทาง	171,430.00	1.3365	229,116.20	
3	ประเภทงานอาคาร		1.2726		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
รวมเป็นเงิน				229,116.20	
ปรับลดค่างาน				4,116.20	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				225,000.-	
(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

พื้นที่ดำเนินการ 620 ตร.ม. เฉลี่ย 362.90 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล ช่อผกา)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุวรรณ)

ปลัด อบต.ไร่มะขาม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพินัย นาคแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไร่มะขาม

ใบแสดงปริมาณงานมลายาเมตส์ตีคองกรีต

ปร.4

**โครงการ** ปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์โครงการตลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

**สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ตำบลไร่ระฆาม อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

(จากบ้านนายแผน พรชัยบัว ถึง ศาลาหนองข้าวฉุก)

**ประมาณการโดย นายพิชัย นาคแก้ว** ประมาณการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานปิดกวดพ่นทาง	620.00	ตร.ม.		0.00	4.00	2,480.00	2,480.00	
2	งานลาดยาง TACK COAT	620.00	ตร.ม.	20.00	12,400.00		0.00	12,400.00	
3	งานผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE	620.00	ตร.ม.	240.00	148,800.00		0.00	148,800.00	
4	งานติดตั้งรางระบายน้ำ 0.10 เมตร	31.00	ตร.ม.	250.00	7,750.00		0.00	7,750.00	
<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>								<b>171,430.00</b>	