

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๒๑,๕๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๐๕,๑๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
๕.๒ กรมบัญชีกลาง
๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางปญฺชรัสมิ์ พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ.....
๖.๒ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ลายมือชื่อ.....
๖.๓ นางสาวมนัสวี พูลเสมอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... ลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กรรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยซ้อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาากลางโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเมย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายพญาบรองฟัน	๓๓	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๗,๒๘๙.๕๙	-	-	๒๗,๒๘๙.๕๙	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๒๑๙	ลบ.ม.	-	-	๑๗๑.๐๘	๓๗,๔๖๖.๕๒	๓๗,๔๖๖.๕๒	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑	๗๔.๘๙	ตัน	๒,๗๒๘.๙๗	๒๐๔,๓๗๒.๒๖	-	-	๒๐๔,๓๗๒.๒๖	กำหนดราคามาจาก
	ทรายพญาบรองฟัน	๑๒๔.๘๓	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๔๖,๖๖๕.๑๙	-	-	๔๖,๖๖๕.๑๙	สำนักงานพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๒๓๘.๗๑	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๑๑,๕๕๖.๗๙	-	-	๑๑๑,๕๕๖.๗๙	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปุ๋ยคอกอนกรีต	๑,๔๖๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	-	๑๗,๑๙๘.๘๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแກงเหล็กเส้นผิวข้อยย ๗ ๔ ม.ม.	๑,๔๖๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๔๐,๘๘๐.๐๐	๕.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	๔๘,๑๘๐.๐๐	เดือน
	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๑.๒๐ ม.							
๔	หินคลุกให้สททาง	๓๙.๑๕	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	๑๐,๕๗๐.๕๐	-	-	๑๐,๕๗๐.๕๐	ปี.....
๕	เหล็กเส้นกลม ๗ ๑๕ ม.ม.	๐.๓๑๔	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๖,๖๖๙.๓๖	-	-	๖,๖๖๙.๓๖	ราคาค่าแรง
	(จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)								
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	-	ลบ.พ.	-	-	-	-	-	ต่อหน่วยจาก
๗	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๔๓๕	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	-	๘,๙๖๑.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	๒๙๒	เมตร	-	-	๒๑.๖๘	-	๖,๓๓๐.๕๖	
๙	ค่าปรับพื้น	๑,๔๖๐	ตร.ม.	๑.๖๔	๒,๓๙๔.๔๐	-	-	๒,๓๙๔.๔๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๕๒๗,๖๔๔.๙๗	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง	๕๒๗,๖๔๔.๙๗	๑.๓๓๖๕	๗๐๕,๑๙๗	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๒๖๖		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				

รวมค่าก่อสร้าง ๗๐๕,๑๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ตัวอักษร (เจ็ดแสนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางปญชรัสมิ์ พ่วงเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนัสวี พูลสม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง