

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น คสล. จากหน้าบ้านนางแหวม - นายสมเจตน์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๔๐๔,๒๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๔๐๑,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางบุญศรี สมี พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ.....

๖.๒ พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กลุ่มงาน/งาน กรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น คสล. จากหน้าบ้านนางแห้ว - นายสมเจตน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองมะปูด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเขย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๑๔๑	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๕๒,๗๑๐.๐๓	-	-	๕๒,๗๑๐.๐๓	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๕๒๓	ลบ.ม.	-	-	๑๗๑.๐๘	๗๒,๓๖๖.๘๔	๗๒,๓๖๖.๘๔	ราคาวัสดุที่ซื้อ
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๑๔๔.๖๖	ตัน	๒,๗๒๘.๙๗	๓๙๔,๗๗๒.๘๐	-	-	๓๙๔,๗๗๒.๘๐	กำหนดราคามาจาก
	ทรายหยาบรองพื้น	๒๔๑.๑๑	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๙๐,๑๓๔.๑๕	-	-	๙๐,๑๓๔.๑๕	สำนักงานพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๔๖๑.๐๗	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒๑๕,๔๕๓.๔๐	-	-	๒๑๕,๔๕๓.๔๐	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปุ๋ยคอกอนกรีต	๒,๘๒๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	-	๓๓,๒๑๙.๖๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย Ø ๔ มม.	๒,๘๒๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๗๘,๙๖๐.๐๐	๕.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	๙๓,๐๖๐.๐๐	เดือน
	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๑.๒๐ ม.							
๔	หินคลุกให้หลัง	๕๖.๔๐	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	๑๕,๒๒๘.๐๐	๑๐.๐๐	๕๖๔.๐๐	๑๕,๗๙๒.๐๐	ปี.....
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม.	๑.๖๔๗	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๓๔,๙๘๒.๒๘	-	-	๓๔,๙๘๒.๒๘	ราคาค่าแรง
	(จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)								
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	-	ลบ.พ.	-	-	-	-	-	ต่อหน่วยจาก
๗	ค่าแรงแบบช่างติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๙๕๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	-	๑๙,๓๖๔.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๑๐๒๒	เมตร	-	-	๒๑.๖๘	-	๒๒,๑๕๖.๙๖	
๙	ค่าปรับพื้น	๒,๘๒๐	ตร.ม.	๑.๖๔	๔,๖๒๘.๘๐	-	-	๔,๖๒๘.๘๐	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน					๑,๐๘๘,๖๓๖.๘๖				

