

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๐๔๓,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร สายที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๘๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕ ลูก
.....สายที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. วางท่อกลม คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕ ลูก
.....สายที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ยาว ๑๘๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ยาว ๗๔๗ ม. รวมยาว ๒๕๔๗ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๑๑,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
๕.๒ กรมบัญชีกลาง
๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางปญฺชรัสมิ์ พ่วงเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ลายมือชื่อ.....
๖.๒ นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ลายมือชื่อ.....
๖.๓ นางสาวมนัสวี พูลเสมอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... ลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กรมการปกครอง อำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคู่อำเภอบ้านลาด

สถานที่ ๒ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการกลางโดย นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร สายที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๘๕ ม. หน้า ๐.๗๐ ม. วางท่อกลม คสล.๗ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕ ลูก

สายที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๘๕ ม. หน้า ๐.๗๐ ม. วางท่อกลม คสล.๗ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕ ลูก

สายที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ยาว ๑๘๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ยาว ๗๕๗ ม. รวมยาว ๒๕๕๗ ม. กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๑	ค่าขุดดิน	๑๐	ลบ.ม.	-	-	๒๕.๐๐	-	๒๕๐.๐๐		
๒	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	๓๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	ราคาวัสดุที่ซื้อ	
๓	ท่อ คสล.๗ ๐.๔๐ ม.	๓๐	ฟุต	๓๗๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๑๐๐.๐๐	กำหนดราคามาจาก	
๔	ค่าแรงวางท่อพร้อมยาแนว	๓๐	ฟุต	-	-	๑๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	สำนักงานพาณิชย์	
๕	ค่าปรับพื้นที่ทาง	๙๘๗๖	ตร.ม.	-	-	๑.๖๔	๑๖,๑๙๖.๖๔	๑๖,๑๙๖.๖๔	จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี)	
๖	ดินลูกรัง	๓๘๒๔	ลบ.ม.	๑๑๘.๐๐	๔๕๑,๒๓๒.๐๐	-	-	๔๕๑,๒๓๒.๐๐		
๗	ค่าบดอัด	๓๘๒๔	ลบ.ม.	-	-	๕๑.๓๔	๑๙๖,๓๒๔.๑๖	๑๙๖,๓๒๔.๑๖	เดือน	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									๖๘๒,๓๐๒.๘๐	

ปี.....

ราคาค่าแรง

ต่อหน่วยจาก

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กรรมการปกครองอำเภอบ้านลาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรรมการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร สายที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๘๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. วางท่อ คสล.Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕ ลูก

สายที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. วางท่อกลม คสล.Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕ ลูก

สายที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ยาว ๑๘๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ยาว ๗๔๗ ม. รวมยาว ๒๕๔๗ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙		
๒	ประเภทงานทาง	๖๘๒,๓๐๒.๘๐	๑.๓๓๖๕	๙๑๑,๘๙๗	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๒๖๖		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				

รวมค่าก่อสร้าง ๙๑๑,๘๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ตัวอักษร (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางปุณยรัสมิ์ พ่วงเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนัสวี พูลเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ผู้อำนวยการกองช่าง