

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (คลองนาเรียบ) หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ตาดคลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายไพฑูรย์ ตรีรัตนสถิต ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....

๕.๒ นายพิรพงษ์ สีสว่าง กรรมการ

ลายมือชื่อ.....

๕.๓ นายวรวิทย์ กวางศิริ กรรมการ

ลายมือชื่อ.....

๕.๔ นายพนัส มงคลเอก กรรมการ

ลายมือชื่อ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลคอนกรีตคลองส่งน้ำนาเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.๕ ทีแนบ มีจำนวน ๑.๐๐ หน้า

คำนวณราคากลางโดย นายวรารุณี กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๔		
๒	ประเภทงานทาง		๑.๓๓๖๕		
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๒๗๒๖		
๔	ประเภทงานชลประทาน	๑,๓๔๓,๕๒๖.๒๐	๑.๓๒๖๖	๑,๗๘๒,๓๒๑.๘๘	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมราคาก่อสร้าง				๑,๗๘๒,๓๒๑.๘๘	
คิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง				๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร

หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปัทมาภรณ์ ดริย์รัตตกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีระพงษ์ สีสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสวนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรารุณี กวางศิริ)

นายช่างโยธา

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพนัส มงคลเอก)

ตำแหน่ง หมักงานวิศวกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคาคคอนกรีตคลองส่งน้ำนาเวียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายวรารุณ กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ค่าผสม)	๓๙๑.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๑.๐๘	๖๖,๘๙๒.๒๘	๖๖,๘๙๒.๒๘	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. ๑๕)	๑๓๑.๓๘	ตัน	๒,๖๙๗.๒๘	๓๕๔,๓๕๗.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๔,๓๕๗.๘๖	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	๒๓๔.๖๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๘๗,๗๐๐.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๗๐๐.๕๒	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๔๒๖.๑๙	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๓๙๙,๓๕๔.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๙,๓๕๔.๓๓	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าคาคผิวคอนกรีต	๗,๘๒๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓.๗๘	๙๒,๑๑๙.๖๐	๙๒,๑๑๙.๖๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH ซ้อย้อย ๐ ๔	๗,๘๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๙๕,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๒๓๔,๖๐๐.๐๐	เดือน
	ม.ม. # ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.								ธันวาคม
๔	ดินถมเพื่อปรับระดับคลอง	๑,๙๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๑๕๕,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๕,๐๔๐.๐๐	ปี ๒๕๕๘
๕	งานขุดและปรับดินขึ้นรูปคลอง	๓,๘๗๖.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕.๓๙	๙๘,๔๑๑.๖๔	๙๘,๔๑๑.๖๔	
๖	ท่อ คลส. Ø ๐.๒๐ เมตร	๔๒๕.๐๐๐	ฟุตอน	๑๓๐.๐๐	๕๕,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๒๕๐.๐๐	ค่าแรง
									ต่อหน่วยจาก
									กรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๑,๓๔๓,๕๒๖.๒๒	