

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ วางท่อระบายน้ำ - บ่อพักน้ำ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....อำเภอเมืองเพชรบุรี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๑๐,๐๐๐..... บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ปรับปรุงระบบส่งน้ำ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบ่อกระดาน  
ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๑๓๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘..... เป็นเงิน.....๒๐๘,๕๐๐.....บาท  
(สองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๕.๑ แบบ ปร.๔	จำนวน .....๑..... ฉบับ	
๕.๒ แบบ ปร.๕	จำนวน .....๑..... ฉบับ	
๕.๓ แบบ ปร.๔ (พ)	จำนวน ..... ฉบับ	
๕.๔ แบบ ปร.๕ (ก)	จำนวน ..... ฉบับ	
๕.๕ แบบ ปร.๕ (ข)	จำนวน ..... ฉบับ	
๕.๖ แบบ ปร.๖	จำนวน ..... ฉบับ	
๖. รายชื่อคณะกรรมการมากำหนดราคากลาง
 


๖.๑ นางสาววิณา มุทธากาญจน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพัศกร บุญผูก	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนยาง	กรรมการ
๖.๓ นายอนุรักษ เวชสว่าง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนยาง	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร. 5

- ส่วนราชการ หมู่ที่ 10 บ้านป่อกระดาน ตำบลคอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- ประเภท งานทาง
- เจ้าของ หมู่ที่ 10 บ้านป่อกระดาน
- สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านป่อกระดาน
- หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนยาง
- แบบเลข ที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor F	รวมค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน/บาท	
1.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	166,717.25	1.2509	208,546.66	
	เงินล่วงหน้าจ่าย %	-	-	-	
	เงินหักประกันผลงาน %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ %				
	ดอกเบี้ยธนาคาร %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			208,546.66	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ใช้			208,500.-	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (-สองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นางสาววิณา มุทธากาญจน์)  
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายพิศกร บุญสุก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนยาง


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายอนุรักษ์ เวชสว่าง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คอนยาง


โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ วางท่อระบายน้ำ – ป่อพักน้ำ  
 รายละเอียดโครงการ/ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร  
 ความยาว รวมป่อพัก 135 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด


หมู่ที่ 10 บ้านป่อกระดาน ตำบลคอนยาง  
 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 ประมาณราคาวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1.	งานขุดดินและฝังกลบ	ลบ.ม.	108	-	-	25	2,700	2,700	
2.	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	10	370	3,700	20	200	3,900	
3.	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร	ท่อน	122	520	63,440	135	16,470	79,910	
4.	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7	1,450	10,150	306	2,142	12,292	
5.	งานคอนกรีตป่อพัก 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	14	1,650	23,100	306	4,284	27,384	
6.	เหล็กเสริมป่อพัก RB Ø 9 มม.	กก.	375	22.67	8,501.25	4	1,500	10,001.25	
	ไม้แบบ	ตร.ม.	15	180	2,700	60	900	3,600	
7.	ตะปูเกลียวขนาด	กก.	10	48	480	-	-	480	
8.	เหล็ก L - 50×50×4 มม.	กก.	250	28	7,000	4	1,000	8,000	
9.	ผ้าทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.90×0.90 เมตร	ผา	14	1,250	-	-	-	17,500	
10.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25	38	950	-	-	950	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							166,772.25	
	Factor F							1.2509	
	เป็นเงิน							208,546.60	
	รวมเป็นเงิน							208,546.60	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								208,500.-	(ตัดเศษ)

ตัวอักษร (สองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นางสาววิณา มุทธากาญจน์)  
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายพัศกร บุญผูก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนยาง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายอนุรักษ์ เวชสว่าง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คอนยาง