

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอเมืองเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาุ้ง
ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางเฉลี่ย ๐-๐.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๔๘๖,๑๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔	จำนวน.....๑.....ฉบับ
๕.๒ แบบ ป.ร.๕	จำนวน.....๑.....ฉบับ
๕.๓ แบบ ป.ร.๔ (พ)	จำนวน.....-.....ฉบับ
๕.๔ แบบ ป.ร.๕ (ก)	จำนวน.....-.....ฉบับ
๕.๕ แบบ ป.ร.๕ (ข)	จำนวน.....-.....ฉบับ
๕.๖ แบบ ป.ร.๖	จำนวน.....-.....ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาววิณา มุทธากาญจน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเฉลิมพร รัตนคาม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายนพดล ชาวสอาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....ส่วนโยธา.....สำนัก/กอง.....กรม.....

สรุปผลการประมาณราคา.....โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน.....ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๖ ต. นาวิ้ง อ.เมือง จ. เพชรบุรี

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕/แผ่นที่ ๑..... จำนวน.....๑..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่..... ๒๙..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๕๘.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย หมู่ที่ ๖	๓๖๓,๗๕๗.๗๗	๑.๓๓๖๕	๔๘๖,๑๖๒.๒๖	
	รวมเป็นเงิน			๔๘๖,๑๖๒.๒๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๖,๑๐๐.๐๐	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างจริงตามงบประมาณ			๔๘๖,๑๐๐.๐๐	
ตัวอักษร..... (- สี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -).....					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(...นายเฉลิมพร รัตนคาม....)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(...นายเฉลิมพร รัตนคาม....)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมสายคลองน้อย หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน.....ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางเฉลี่ย ๐-๐.๕๐ เมตร ...

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๖ ต.นาเวียง อ.เมือง จ.เพชรบุรี.....แบบเลขที่.....-

ฝ่าย/งาน.....ทาง.....สำนัก.....ส่วนโยธา.....

ประมาณการโดย.....นายเฉลิมพร รัตนคาม.....เมื่อวันที่๒๘.....เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ทราบหายาบปรับพื้นที่ ๐.๐๕ เมตร	๔๒	ม ^๒	๓๗๓.๘๓	๑๕,๗๐๑	๓๐	๑,๒๖๐	๑๖,๙๖๑.๘๖
๒	วายเมท Ø ๔ มม. @๐.๒๐ ม [#]	๘๔๐	ม [#]	๒๕	๒๑,๐๐๐	๕	๔,๒๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐
๓	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ซม.	๑๒๖	ม ^๓	๑,๙๐๙	๒๔๐,๕๓๔	๓๐๐	๓๗,๘๐๐	๒๗๘,๓๓๔.๐๐
๔	เหล็ก Ø ๑๕ มม.	๑๗	เส้น	๓๓๑	๕,๖๒๗	๗๘	๑,๓๒๖	๖,๙๕๓.๐๐
๕	ไม้แบบ	๒๙	พ ^๒	๕๑๔	๑๔,๙๐๖	๘๐	๒,๓๒๐	๑๗,๒๒๖.๐๐
๖	โฟม	๔	แผ่น	๓๐	๑๒๐			๑๒๐.๐๐
๗	ลวด	๕	มัด	๔๓.๖๑	๒๑๘			๒๑๘.๐๕
๘	ตะปู	๑	โล	๕๒๕	๕๒๕			๕๒๕.๐๐
๙	หินคลุกโหล่ทาง	๔๒	ม ^๒	๓๗๓.๘๓	๑๕,๗๐๑	๖๐	๒,๕๒๐	๑๘,๒๒๑.๘๖
	รวมเป็นเงิน							๓๖๓,๗๕๗.๗๗

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเฉลิมพร รัตนคาม

ผู้ประมาณราคา