

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามะโรง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอเมืองเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๔๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ทำการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองทิ้งน้ำ ตี ๒๓ หมู่ที่ ๖ โดยทำการเทคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๕,๓๐๐ บาท  
(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔	จำนวน.....๑.....ฉบับ
๕.๒ แบบ ป.ร.๕	จำนวน.....๑.....ฉบับ
๕.๓ แบบ ป.ร.๔(พ)	จำนวน.....ฉบับ
๕.๔ แบบ ป.ร.๕(ก)	จำนวน.....ฉบับ
๕.๕ แบบ ป.ร.๕(ข)	จำนวน.....ฉบับ
๕.๖ แบบ ป.ร.๖	จำนวน.....ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑นางสุปราณี รุ่งธีระ	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒นายเอกลักษณ์ ขำทวี	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.สามะโรง	กรรมการ
๖.๓นายกำธร ทับล้อม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.สามะโรง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 หมู่ที่ 6 ตำบลสามะโรง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สามะโรง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสามะโรง

เจ้าของโครงการ

หน่วยงานที่ออกแบบ

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๕๑ ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ/ค่าแรง ค่า FACTOR F 1.3365	340,736 455,394	ตัดเศษ 94 บาท
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินประมาณ  (ตัวอักษร) สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน	455,300	

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณราคาโดย นายเอกลักษณ์ ขำทวี คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

- ได้พิจารณาตรวจสอบ เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และได้ยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุปราณี รุ่งธีระ)  
ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ขำทวี)  
ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคำสร ทับล้อม)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4


แผ่นที่ 1


แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามะโรง  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสามะโรง อำเภอเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต 1:2:4	138	ลบ.ม.	1,650	227,700	306	42,228	269,928	
2	ทรายหยาบ	46	ลบ.ม.	373	17,158	64	2,944	20,102	
3	เหล็กกลม ขนาด ๑ 15 ม.ม.	0.26	ตัน	21,240	5,522	3,401	884	6,406	
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ๑ 4 ม.ม. @ 0.20	920	ตร.ม.	25	23,000	5	4,600	27,600	
5	หินคลุก	35	ลบ.ม.	373	13,055	37	1,295	14,350	
6	ยางมะตอยหนา	74	ลิตร	25	1,850	6	444	2,294	
7	โฟม	2	แผ่น	28	56	-	-	56	
ค่าวัสดุ/แรงงาน								340,736	
FACTOR F 1.3365								455,394	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								455,394	
ขอทำการเบิกจ่ายเพียง								<b>455,300</b>	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางสุปราณี รุ่งชिरะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเอกักษณ์ จำทวี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายกำจร ทับล้อม)