

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดศาลาเขื่อน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑๗๙,๐๐๐- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๖,๗๐๐.- บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔ ,แบบ ปร. ๕ , แบบ ปร. ๖

๕.๒ ราคาวัสดุงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาวัสดุงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘


๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลายมือชื่อ..... 

๖.๑ นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

๖.๒ นายอุเทน ลีสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี			
ประเภท	งานทาง			
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี			
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ด.ตำหุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหุ			
ตามแบบ	ประมาณการเมื่อวันที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	124,791.74	1.3365	166,784.17	
	ป้ายโครงการ - ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			166,784.17	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			166,700.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 337.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 493.93 บาท/ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายเปรมพงศ์ ทูลพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิวัติการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวอภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์)

ปลัด อบต.ตำหุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหุ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดศาลาเขื่อน			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ต.คำหลุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัดเพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	กว้างเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 75 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่เทคอนไม้น้อยกว่า 337.5 ตร.ม.			ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	337.50	ตร.ม.	-	-	6.00	2,025.00	2,025.00	
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	11	ลบ.ม.	270.00	3,037.50	10.00	112.50	3,150.00	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	16.88	ลบ.ม.	334.59	5,646.21	99.00	1,670.63	7,316.83	
4	งานผิวจราจร คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	50.63	ลบ.ม.	-	-	171.08	8,660.93	8,660.93	ค่าผสม
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336 กก./ลบ.ม.	17.01	ตัน	2,728.97	46,419.78	-	-	46,419.78	
	- ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	30.38	ลบ.ม.	373.83	11,355.09	-	-	11,355.09	
	- หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	55.18	ลบ.ม.	467.29	25,785.65	-	-	25,785.65	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	337.50	ตร.ม.	-	-	11.78	3,975.75	3,975.75	
5	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	337.50	ตร.ม.	28.00	9,450.00	5.00	1,687.50	11,137.50	
	- RB Ø 15 มม.	0.09	ตัน	21,240.00	1,978.51	-	-	1,978.51	
6	ค่าประกอบไม้แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	75.00	ม.	-	-	20.60	1,545.00	1,545.00	
7	งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	66.50	ม.	-	-	21.68	1,441.72	1,441.72	
	<b>รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน</b>							<b>124,791.74</b>	

\*หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคาอ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ตุลาคม 2558

และราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558