

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วัดศาลาเขื่อน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒๖๐,๒๐๐- บาท (สองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดยการปรับปรุงหลังคา กว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๐,๒๐๐- บาท

(สองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔ ,แบบ ปร. ๕ , แบบ ปร. ๖


๕.๒ ราคาค่าวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาค่าวัสดุสำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘


๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลายมือชื่อ 

๖.๑ นางสาวกสิราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ 

๖.๒ นายอุเทน สีสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์วัดศาลาเขื่อน	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	กว้าง 4.60 เมตร	ยาว 42.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประภทงานอาคาร	204,465.00	1.2726	260,202.16	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,202.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			260,200.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง

193.20 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

1,346.79 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*ป.พ.พ.*.....ประธานกรรมการ

(นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....*ป.พ.พ.*.....กรรมการ

(นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญชนพัฒน์)

ปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ).....*อ.ม.*.....กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์วัดศาลาเขื่อน	แผ่นที่ 1/2	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 4.60 เมตร ยาว 42.00 เมตร	ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิ้ว	6.00	ท่อน	2,136.00	12,816.00	-	-	12,816.00	
	-แผ่นเพรท 8" x 8" ทหนา 9 มม.	11.00	แผ่น	100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	-น๊อต 4 หุน ยาว 1½ นิ้ว พร้อมทุก	44.00	ชุด	40.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
2	งานหลังคา								
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว	39.00	ท่อน	514.00	20,046.00	-	-	20,046.00	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1½ นิ้ว	83.00	ท่อน	649.00	53,867.00	0	-	53,867.00	
	-เหล็ก □ 3"x 1 ½ x 2 มม.	52.00	เส้น	425.00	22,100.00	-	-	22,100.00	
	-เหล็กแบน 2"x 1.5 หุน	3.00	เส้น	320.00	960.00	-	-	960.00	
	-แผ่นเมทัลชีท	256.20	ตร.ม.	110.00	28,182.00	70.00	17,934.00	46,116.00	
	-เมทัลชีทปิดหน้าจั่ว	16.00	แผ่น	120.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- แผ่นโคงครอบข้าง	2.00	แผ่น	410.00	820.00	-	-	820.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	3,350.00	กก.	-	-	10.00	33,500.00	33,500.00	
	- เจริงชาย ขนาด 8 " x 4 ม.	21.00	แผ่น	220.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							199,625.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์วัดศาลาเขื่อน	แผ่นที่ 2/2	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 4.60 เมตร ยาว 42.00 เมตร		ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							199,625.00	
	- นี้อตเกลียวหัวแฉก	1100.00	ตัว	2.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
3	สีรองพื้นกันสนิม	44.00	ตร.ม.	30.00	1,320.00	30.00	1,320.00	2,640.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							204,465.00	

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 และราคาวัสดุก่อสร้างของ กทม. เดือน ตุลาคม ปี 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558