

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักสินค้าเกษตรหมู่บ้าน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักสินค้าเกษตรหมู่บ้าน โดยการ ปรับปรุงศาลาใหม่ กว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร ,เทคอนกรีตพื้น และทำรั้วกัน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔ ,แบบ ปร. ๕ , แบบ ปร. ๖

๕.๒ ราคาวัสดุณักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาวัสดุณักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัด อำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๖.๑ นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ตำหรุ
๖.๒ นายอุเทน ลีสะอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ.....*W m h*
ลายมือชื่อ.....*R m d*
ลายมือชื่อ.....*Chm*

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักสินค้าเกษตรหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	ปรับปรุงศาลาใหม่ กว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร ,เทคอนกรีต และกันรั้ว	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประภทงานอาคาร	157,857.32	1.2726	200,889.23	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,889.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง

140.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ


1,428.57 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติกร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวอิสรภรณ์ แสนนาอนุชนพันธ์)

ปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักสินค้าเกษตรหมู่บ้าน			แผนที่ 1/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	ปรับปรุงศาลาใหม่ กว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร ,เทคอนกรีต			ประมาณการเมื่อวันที่

และกันรั้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	140.00	ตร.ม.	-	-	1.45	203.00	203.00	
	- งานตีฝััง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมารวม
2	งานโครงสร้าง คอนกรีต 1:2:4	14.00	ลบ.ม	-	-	498.00	6,972.00	6,972.00	
	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม	-	-	498.00	498.00	498.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5.04	ตัน	2,728.97	13,754.01	-	-	13,754.01	
	- ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม	373.83	3,364.47	-	-	3,364.47	
	- หินผสม	16.35	ลบ.ม	467.29	7,640.19	-	-	7,640.19	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.02	ตัน	20,723.00	414.46	4,100.00	82.00	496.46	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	0.23	ตัน	17,453.00	4,014.2	3,300.00	759.00	4,773.19	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	140.00	ตร.ม.	28.00	3,920.00	5.00	700.00	4,620.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	43.00	129.00	-	-	129.00	
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	-	-	105.00	525.00	525.00	
	- ตะปู	4.00	กก.	46.00	184.00	89.00	356.00	540.00	
	- เสาท่อใยหิน Ø 15 ซม.	5.00	ตัน	205.00	1,025.00	60.00	300.00	1,325.00	
	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (ยกคอกไป)							47,340.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักสินค้าเกษตรหมู่บ้าน			แผ่นที่ 3/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร		ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)							128,727.32	
5	งานรั้ว								
	- เหล็ก □ 2"x 2"x 2 มม.	2.00	ท่อน	330.00	660.00	-	-	660.00	
	- เหล็ก □ 3"x 1.5"x 2 มม.	10.00	ม.	425.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	- ไม้รั้ว ขนาด 8 นิ้ว	41.00	แผ่น	120.00	4,920.00	-	-	4,920.00	
	- แผ่นเพรท 8" x 8"หนา 9 มม.	9.00	แผ่น	100.00	900.00	-	-	900.00	
	- น๊อต 4 หุน ยาว 1½ นิ้ว พร้อมพุก	36.00	ชุด	40.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม	11.00	ตร.ม.	30.00	330.00	30.00	330.00	660.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.00	งาน			3,300.00	3,300.00	3,300.00	
6	งานอื่น ๆ								
	- งานติดตั้งกระดับศาลาล้างเก่า	1.00	งาน	-	-	-	-	13,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							157,857.32	

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือน ตุลาคม ปี 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558