

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔๓๐,๐๐๐- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ปูกระเบื้อง ,ปรับปรุงหลังคาและก่อสร้างศาลา ๑ หลัง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๒๕,๐๐๐- บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๕ ,แบบ พร. ๕ , แบบ พร. ๖

๕.๒ ราคาค่าวัสดุงานพณิชยจังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาค่าวัสดุงานพณิชยกรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘


๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลายมือชื่อ..... 

๖.๑ นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญอนพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

๖.๒ นายอุเทน สีสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	ปูพื้นกระเบื้อง, ปรับปรุงหลังคาและก่อสร้างศาลา 1 หลัง	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	333,978.37	1.2726	425,020.87	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			425,020.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ			425,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ป.พ.พ. ประธานกรรมการ

(นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... นางสาวกสิราภรณ์ กรรมการ

(นางสาวกสิราภรณ์ เสนานาญชนทัศน์)

ปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..... นายอุเทน กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์	แผ่นที่ 1/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	ปูพื้นกระเบื้อง, ปรับปรุงหลังคาและก่อสร้างศาลา 1 หลัง	แบบเลขที่
		รายการเลขที่
		ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานตีฝััง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมารวม
	- งานรื้อคอนกรีตเดิม	9.00	ตร.ม.	-	-	35.00	315.00	315.00	
2	งานโครงสร้าง คอนกรีต 1:2:4	3.87	ลบ.ม	-	-	498.00	1,927.26	1,927.26	
	คอนกรีต 1:3:5	0.86	ลบ.ม	-	-	498.00	428.28	428.28	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.53	ตัน	2,728.97	4,175.32	-	-	4,175.32	
	- ทรายหยาบ	2.86	ลบ.ม	373.83	1,069.15	-	-	1,069.15	
	- หินผสม	5.10	ลบ.ม	467.29	2,383.18	-	-	2,383.18	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.05	ตัน	20,723.00	1,036.15	4,100.00	205.00	1,241.15	
	- เหล็กเส้น RB 9 มม.	0.02	ตัน	17,635.00	352.70	4,100.00	82.00	434.70	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	0.34	ตัน	17,453.00	5,934.00	3,300.00	1,122.00	7,056.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	43.00	430.00	-	-	430.00	
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ	5.76	ตร.ม.	-	-	105.00	604.80	604.80	
	- ตะปู	2.00	กก.	46.00	92.00	-	-	92.00	
	- เสาท่อใยหิน Ø 30 ซม.	6.00	ตัน	650.00	3,900.00	180.00	1,080.00	4,980.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							27,636.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์	แผ่นที่ 2/3	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	ปูพื้นกระเบื้อง, ปรับปรุงหลังคาและก่อสร้างศาลา 1 หลัง	ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)							27,636.87	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม	373.00	373.00	99.00	99.00	472.00	
	- งานดินขุด (ถมคืน)	13.00	ลบ.ม	0.00	-	81	1,053.00	1,053.00	
4	งานโครงหลังคา								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2 นิ้ว	11.00	ท่อน	649.00	7,139.00	-	-	7,139.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	12.00	ท่อน	914.00	10,968.00	-	-	10,968.00	
	- เหล็กตัว [125x50x20x 3.2 มม.	31.00	ท่อน	812.00	25,172.00	-	-	25,172.00	
	- เหล็กตัว [150x50x20x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	922.00	16,596.00	-	-	16,596.00	
	- แผ่นเมทัลชีท	150.00	ตร.ม.	110.00	16,500.00	70.00	10,500.00	27,000.00	
	- นีอตเกลียวหัวแฉก	390.00	ตัว	2.00	780.00	-	-	780.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 1 " x 8"	49.00	ม.	120.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิม	166.00	ตร.ม.	30.00	4,980	30.00	4,980	9,960.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	2,510.00	กก.	-	-	10.00	25,100.00	25,100.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							157,756.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์	แผ่นที่ 3/3	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	ปูพื้นกระเบื้อง, ปรับปรุงหลังคาและก่อสร้างศาลา 1 หลัง	ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)							157,756.87	
5	งานผนัง								
	- ตีกระเบื้องแผ่นเรียบปิดหน้าจั่ว พร้อมโครงเคร่าเหล็ก □ 1 " x 1"	12.00	ตร.ม.	480.00	5,760.00	81.00	972.00	6,732.00	
	- งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ เมทัลชีท พร้อมโครงเคร่า	58.95	ตร.ม.	800.00	47,160.00	250.00	14,737.50	61,897.50	
6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานปูกระเบื้องผิวเรียบ	170.00	ตร.ม.	245.00	41,650.00	120.00	20,400.00	62,050.00	
7	งานเปลี่ยนหลังคาหลังเก่า								
	- งานรื้อหลังคากระเบื้องเดิม	143.00	ตร.ม.	-	-	5.00	715.00	15,000.00	
	- งานติดตั้งกระเบื้องหลังคาให้สูงขึ้น	1.00	งาน	-	-	-	-	4,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- แผ่นเมทัลชีท	143.00	ตร.ม.	110.00	15,730.00	70.00	10,010.00	25,740.00	
	- น๊อตเกลียวหัวแฉก	401.00	ตัว	2.00	802.00	-	-	802.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							333,978.37	

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม.เดือนตุลาคม 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558