

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๕๔๙,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน โดยการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์หลังเดิม
ของหมู่บ้าน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๔๘,๕๐๐- บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นสี่แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง




๕.๑ แบบ ปร. ๕ ,แบบ ปร. ๕ , แบบ ปร. ๖

๕.๒ ราคาวัสดุณักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาวัสดุณักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ลายมือชื่อ..... 
๖.๑ นายสุมาชะ ฉ่ำมะนา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ..... 
๖.๒ นายณรงค์ ใจกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประพทงานอาคาร	430,983.09	1.2726	548,469.09	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			548,469.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			548,400.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	276.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,986.96 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ


(นายเปรมพงศ์ ทูลพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายสุมาพะ นามะนา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 1/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	ประมาณการเมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ตมังก่อสร้าง								
	- ปรับสภาพพื้นที่	162.00	ตร.ม	-	-	1.45	234.90	234.90	เหมารวม
	- งานตมังก	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	เหมารวม
	- งานขุดดิน(ถมคืน)	30.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,029.40	3,029.40	เหมารวม
							-	-	
2	งานโครงสร้าง								
	- ทราฮายาบรองกันหลุม	1.80	ลบ.ม	373.00	671.40	99.00	178.20	849.60	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.80	ลบ.ม	1,450.00	2,610.00	498.00	896.40	3,506.40	
	- งานฉิวจราจร คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	12.83	ลบ.ม	-	-	498.00	6,389.34	6,389.34	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.30	ตัน	2,728.97	11,734.57	-	-	11,734.57	
	-ทรายหยาบ	7.70	ลบ.ม	373.83	2,878.49	-	-	2,878.49	
	-หินผสม	13.98	ลบ.ม	467.29	6,532.71	-	-	6,532.71	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.04	ตัน	20,723.00	828.92	4,100.00	164.00	992.92	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	0.46	ตัน	17,453.00	8,028.4	3,300.00	1,518.00	9,546.38	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 12 " ยาว 4.00 ม.	9.00	ท่อน	860.00	7,740.00	-	-	7,740.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							54,434.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 2/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	0		ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกมา)							54,434.72	
3	งานโครงหลังคา			-	-	-	-	-	
	- PL 0.25 X 0.25 ทน 12 มม.	16.00	แผ่น	110.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	56.00	ท่อน	649.00	36,344.00	-	-	36,344.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	59.00	ท่อน	914.00	53,926.00	-	-	53,926.00	
	- เหล็ก C 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	67.00	ท่อน	778.00	52,126.00	-	-	52,126.00	
	- แผ่น Mettal Sheet	474.12	ตร.ม.	110.00	52,153.20	70.00	33,188.40	85,341.60	
	- ครอบสัน Mettal Sheet	23.00	ม.	120.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- สกรูยึดแผ่น	1,010.00	ตัว	2.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	4,458.00	กก.	-	-	10.00	44,580.00	44,580.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง	77.40	ตร.ม.	-	-	104.00	8,049.60	8,049.60	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิม	134.00	ตร.ม.	30.00	4,020.00	30.00	4,020.00	8,040.00	
4	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	6.00	ตร.ม.	245.00	1,470.00	120.00	720.00	2,190.00	
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	26.65	ตร.ม.	245.00	6,529.25	120.00	3,198.00	9,727.25	
	- ชุดประตู PVC พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	750.00	750.00	205.00	205.00	955.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							362,254.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 3/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	0		ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกมา)							362,254.17	
5	งานฝ้าเพดาน				-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร่าอลูมิเนียม	47.00	ตร.ม.	360.00	16,920.00	-	-	16,920.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
					-	-	-	-	
6	งานทาสีคอนกรีต								
	- ทาสีรองพื้น	5.70	ลบ.ม.	373.00	2,126.10	99.00	564.30	2,690.40	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	17.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	8,466.00	8,466.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336 กก./ลบ.ม.	5.71	ตัน	2,728.97	15,582.42	-	-	15,582.42	
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	10.20	ลบ.ม.	373.00	3,804.60	-	-	3,804.60	
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	18.53	ลบ.ม.	467.00	8,653.51	-	-	8,653.51	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	114.00	ตร.ม.	28.00	3,192.00	5.00	570.00	3,762.00	
					-	-	-	-	
7	งานรื้อ								
	- รื้อโครงหลังคาเหล็กเดิม	177.00	ตร.ม.	-	-	50.00	8,850.00	8,850.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							430,983.09	

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558