

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนเพชรเกษม - เขาชวาม้า ถึงวัดเทพประสิทธิ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร (มีถนนเดิมอยู่แล้ว)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอำนาจ บัวหลวง ปลัดเทศบาลตำบลนายาง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลนายาง	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ แต่งชุม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลนายาง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนเพชรเกษม-เขาชะวกม้า ถึงวัดเทพประสิทธิ์
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 900 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ- จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายโกศล ศรีพรหมมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	870,660.00	1.3300	1,157,977.80	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,157,977.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,150,000.00	
	ขอคำนิมนการเพียง			1,150,000.00	
	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายโกศล ศรีพรหมมา)

นายช่างโยธา 6ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาขาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะ แต่งชุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลนาขาง

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเพชรเกษม-เขาวงกต
ถึงวัดเทพประสิทธิ์

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1-11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระยะทางดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ระยะทางยาว 900 ม.

หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 เคลียร์ไหล่ทาง	1,800	ม. ²	2.00	3,600.00	1.3300	2.66	4,788.00	
	1.2 ปรับระดับผิวทางเดิมด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	-	คัน	-	-	-	-	-	
	1.3 ปรับเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิม	-	ม. ²	-	-	-	-	-	
	1.4 ลูกเรียงเสริมคันทาง	-	ม. ³	-	-	-	-	-	
	1.5 ลูกเรียงเสริมผิวหนา 0.15 ม.	-	ม. ³	-	-	-	-	-	
	1.6 หินคลุกหนา 0.15 ม.	-	ม. ³	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานแตกโคท	4,500	ม. ²	10.00	45,000.00	1.3300	13.30	59,850.00	
	2.2 ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 ม.	4,500	ม. ²	170.00	765,000.00	1.3300	226.10	1,017,450.00	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	202	ม. ²	270.00	54,540.00	1.3300	359.10	72,538.20	
	3.2 ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumber Strips	6.30	ม. ²	400.00	2,520.00	1.3300	532.00	3,351.60	
4	งานอื่น ๆ								
	4.1 เหล็ก บ1	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	4.2 เหล็ก ค-75	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	4.3 เหล็ก ค1 ถึง ค4	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวม				870,660.00			1,157,977.80	

ประมาณราคา

(นายโกศล ศรีพรหมมา)

นายช่างโยธา 6ว