

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารและต่อเติมถนนคอนกรีตภายใน รพ.สต.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๓,๐๐๐- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร รพ.สต. และอาคารผู้สูงอายุ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๕,๑๐๐.- บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔ ,แบบ ปร. ๕ , แบบ ปร. ๖


๕.๒ ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลายมือชื่อ..... 

๖.๑ นายสุมาชะ ฉ่ำมะนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

๖.๒ นายณรงค์ ใจกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ


ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารและต่อเติมถนนคอนกรีตภายใน รพ.สต.	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร	


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	98,340.91	1.2726	125,148.64	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			125,148.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			125,100.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	85.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,471.76 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ


(นายเปรมพงศ์ ทูลทัศน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายสุมาษะ นามะนา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายฉรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ พร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารและต่อเติมถนนคอนกรีตภายใน รพ.สต.	แผ่นที่ 1/2	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร	ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	0.62	ลบ.ม	-	-	498.00	308.76	308.76	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336 กก./ลบ.ม.	0.21	ตัน	2,728.97	573.08	-	-	573.08	
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.37	ลบ.ม	373.00	138.01	-	-	138.01	
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.68	ลบ.ม	467.29	317.76	-	-	317.76	
	-เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.002	ตัน	20,723.00	41.45	4,100.00	8.20	49.65	
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.05	ตัน	17,453.00	872.65	3,300.00	165.00	1,037.65	
	-ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 3.8 มม.	10.00	ท่อน	1,312.00	13,120.00	-	-	13,120.00	
	-แผ่นเพรท 8" x 8" หนา 9 มม.	10.00	แผ่น	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2	งานหลังคา			-	-	-	-	-	
	-เหล็กตัว [75 x 40 x 20 x 2.3 มม.	23.00	ท่อน	480.00	11,040.00	-	-	11,040.00	
	-เหล็กตัว [100x50x20x 3.2 มม.	19.00	ท่อน	778.00	14,782.00	-	-	14,782.00	
	-เหล็กตัว [125x50x20x 3.2 มม.	12.00	ท่อน	812.00	9,744.00	-	-	9,744.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยกตกไป)							52,110.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารและต่อเติมถนนคอนกรีตภายใน รพ.สต.	แผ่นที่ 2/2	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร	ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (ยกยกยกมา)							52,110.91	
	-แผ่นเมทัลชีท	123.50	ตร.ม.	110.00	13,585.00	70.00	8,645.00	22,230.00	
	-ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	1,500.00	กก.	-	-	10.00	15,000.00	15,000.00	
3	สีรองพื้นกันสนิม	150.00	ตร.ม.	30.00	4,500.00	30.00	4,500.00	9,000.00	
	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน							98,340.91	

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 และราคาจากพาณิชย์ กทม. เดือนตุลาคม ปี 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558