

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อของ รพ.สต.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒๑,๒๐๐- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อของ รพ.สต. กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑.๖๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐.- บาท

(สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง




๕.๑ แบบ พร. ๔ ,แบบ พร. ๕ , แบบ พร. ๖

๕.๒ ราคาค่าวัสดุงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาค่าวัสดุงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัด อำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ลายมือชื่อ..... 
๖.๑ นายสุมาชะ จำมะนา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ..... 
๖.๒ นายณรงค์ ใจกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อของ รพ.สต	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	กว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	16,853.76	1.2726	21,448.09	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			21,448.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			21,400.00	
	ตัวอักษร	(สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง 2.56 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 8,359.38 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 2/พิมพ์..... ประธานกรรมการ
 (นายเปรมพงศ์ ทูลพัฒน์)
 ปลัดอำเภอ (จทง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... [Signature]..... กรรมการ
 (นายสุมาณะ ฉ่ำมะนา)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..... [Signature]..... กรรมการ
 (นายณรงค์ ใจกล้า)
 นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อของ รพ.สต	แผ่นที่ 1/2	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร	ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ฝังก่อสร้าง	1.00	งาน	0	-	500.00	500.00	500.00	เหมารวม
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	0.24	ลบ.ม	373.00	89.52	99.00	23.76	113.28	
3	งานผิวจราจร คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	0.48	ลบ.ม	-	-	498.00	239.04	239.04	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336 กก./ลบ.ม.	0.16	ตัน	2,728.97	436.64	-	-	436.64	
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.29	ลบ.ม	373.83	108.41	-	-	108.41	
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.52	ลบ.ม	467.29	242.99	-	-	242.99	
	- ค่าขัดมันผิวเรียบ	2.56	ตร.ม.	88.00	225.28	40.00	102.40	327.68	
4	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	4.84	ตร.ม.	28.00	135.52	5.00	24.20	159.72	
5	งานก่อผนังอิฐมวลฉนวน	3.00	ตร.ม.	190.00	570.00	89.00	267.00	837.00	
6	งานฉาบปูนผนังเรียบ	3.00	ตร.ม.	73.00	219.00	82.00	246.00	465.00	
7	งานขัดผิวผนัง (ขัดมัน)	3.00	ตร.ม.	88.00	264.00	40.00	120.00	384.00	
8	เสาเหล็กกล่อง 4" x 4" sok 2.5 มม.	8.00	ม.	183.00	1,464.00	0	-	1,464.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							5,277.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเขื่อนของ รพ.สต	แผ่นที่ 2/2	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร	ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (ยกคอกไป)							5,277.76	
9	งานผนังลาดตาข่าย โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1/2" x 1/2"	6.72	ตร.ม.	800.00	5,376.00	-	-	5,376.00	
10	ประตูเหล็กบานเปิด	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
11	งานโครงหลังคา								
	เหล็ก □ 1" x 2"	3.00	ท่อน	180.00	540.00	-	-	540.00	
	เหล็ก □ 2" x 2"	3.00	ท่อน	322.00	966.00	-	-	966.00	
	แผ่นเมทัลชีท	9.16	ตร.ม.	110.00	1,007.60	-	-	1,007.60	
	เหล็กเพรท 6" x 6"	4.00	แผ่น	70.00	280.00	-	-	280.00	
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	159.64	กก.	-	-	10.00	1,596.40	1,596.40	
12	สีรองพื้นกันสนิม	16.00	ตร.ม.	30.00	480.00	30.00	480.00	960.00	
	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน							16,853.76	

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนตุลาคม 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558