

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๗๗,๓๐๐- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.- บาท  
(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง




๕.๑ แบบ พร. ๔ ,แบบ พร. ๕ , แบบ พร. ๖

๕.๒ ราคาค่าวัสดุงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาค่าวัสดุงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัด อำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ลายมือชื่อ..... 
๖.๑ นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ..... 
๖.๒ นายอุเทน ลีสะอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ..... 

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	0	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประภทงานอาคาร	274,310.58	1.2726	349,087.64	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>349,087.64</b>	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<b>349,000.00</b>	
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)</b>			

ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... *el win* .....ประธานกรรมการ

(นายเปรมพงศ์ ทูลพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จทง.ปค.ปฏิบัติกร)

(ลงชื่อ)..... *Prasanna* .....กรรมการ

(นางสาวอภิสรารณ์ เสนานาญชนพัฒน์)

ปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..... *Om* .....กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 1/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณงาน				ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานต่อเติมหลังคาและกันสาด</b>								
	- กระเบื้องลอนคู่	74	ตร.ม.	51.00	3,774.00	0	-	3,774.00	
	- ครอบสัน	9	คู่	59.00	531.00	0	-	531.00	
	- ไม้ 1 1/2"x3"	6.40	ลบ.ฟ.	532.00	3,404.80	0	-	3,404.80	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x4"	1.70	ลบ.ฟ.	700.00	1,190.00	0	-	1,190.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x5"	6.50	ลบ.ฟ.	1,338.00	8,697.00	0	-	8,697.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6"	6.40	ลบ.ฟ.	1,509.00	9,657.60	-	-	9,657.60	
	- เสामีไธล Ø 6 นิ้วปลายเรียว ยาว 4 ม.	2.00	ต้น	3,500.00	7,000.00	0	-	7,000.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	35.00	ม.	200.00	7,000.00	52.00	1,820.00	8,820.00	
	- งานเปลี่ยนบันลมหใหม่	2.00	คู่	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	148.00	ตัว	3.00	444.00	-	-	444.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคา	34.00	ตร.ม.	0	-	124.00	4,216.00	4,216.00	
	พร้อมมุงกระเบื้อง								
2	<b>งานพื้น</b>								
	- ไม้ ขนาด 1"x 8"	24.60	ลบ.ฟ.	510.00	12,546.00	-	-	12,546.00	
	- ค่าแรงปูพื้นไม้	27.00	ตร.ม.	-	-	80.00	2,160.00	2,160.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค	126.00	ตร.ม.	245.00	30,870.00	120.00	15,120.00	45,990.00	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)</b>							<b>128,430.40</b>	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์	แผ่นที่ 2/3	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	ประมาณการเมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)</b>							<b>128,430.40</b>	
	- งานเทคอนกรีตปรับระดับพื้น	13.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	6,474.00	6,474.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.16	ตัน	2,728.97	11,352.52	-	-	11,352.52	
	- ทรายหยาบ	7.80	ลบ.ม.	373.83	2,915.87	-	-	2,915.87	
	- หินผสม	13.40	ลบ.ม.	467.29	6,261.69	-	-	6,261.69	
<b>3</b>	<b>งานผนัง</b>								
	- งานก่ออิฐบล็อก	6.90	ตร.ม.	190.00	1,311.00	89.00	614.10	1,925.10	
	- งานฉาบปูนเรียบรวมโครงสร้าง	13.80	ตร.ม.	73.00	1,007.40	82.00	1,131.60	2,139.00	
	- งานเอ็น คสล.	8.60	ม.	70.00	602.00	40.00	344.00	946.00	
	- ไม้ 1 1/2" x 3"	13.00	ลบ.ฟ.	532.00	6,916.00	-	-	6,916.00	
	- ไม้เทียม ขนาด 3" x 3 ม.	85.00	แผ่น	120.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- ไม้เทียม ขนาด 6" x 3 ม.	21.00	แผ่น	140.00	2,940.00	0	-	2,940.00	
	- ค่าแรงตีฝ้าพร้อมโครงเคร่า	28.70	ตร.ม.	0.00	-	200.00	5,740.00	5,740.00	
<b>4</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	18.6	ตร.ม.	460.00	8,556.00	0.00	-	8,556.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง								
<b>5</b>	<b>งานเปลี่ยนบันไดไม้</b>								
	- งานรื้อบันไดไม้เดิม	3.00	ตร.ม.	-	-	55.00	165.00	165.00	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)</b>							<b>194,961.58</b>	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 3/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ปริมาณงาน					
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)</b>							<b>194,961.58</b>	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1" x 2"	0.90	ลบ.ฟ.	980.00	882.00	-	-	882.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	0.80	ลบ.ฟ.	925.00	740.00	-	-	740.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2" x 9"	4.90	ลบ.ฟ.	1,880.00	9,212.00	-	-	9,212.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 4" x 4"	0.95	ลบ.ฟ.	1,200.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	- ค่าแรงติดตั้งบันได	1.00	หน่วย	-	-	-	-	3,000.00	เหมารวม
6	<b>งานสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	92.00	ตร.ม.	30.00	2,760.00	35.00	3,220.00	5,980.00	
	- ทาสีย้อมไม้	350.00	ตร.ม.	35.00	12,250.00	35.00	12,250.00	24,500.00	
	- ทาสีน้ำมันเคลือบแข็ง	93.00	ตร.ม.	50.00	4,650.00	45.00	4,185.00	8,835.00	
7	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- ไฟฟ้าส่องสว่าง	13.00	ชุด	350.00	4,550.00	200.00	2,600.00	7,150.00	
	- สวิตช์ปิด เปิด	13.00	ชุด	70.00	910.00	200.00	2,600.00	3,510.00	
	- เต้าเสียบ	10.00	ชุด	110.00	1,100.00	200.00	2,000.00	3,100.00	
	- สายไฟขนาดต่างๆทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์	1.00	หน่วย	0	-	0	-	8,500.00	เหมารวม
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน</b>							<b>274,310.58</b>	

**หมายเหตุ** ราคาค่าวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนตุลาคม ปี 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558