

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช้างแทงกระจาด หมู่ที่ ๒ ตำบลสามพระยา อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๑๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๒ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (สระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเชิงชาย ศรียานงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายรัตนพล มาเกิด ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวอรทัย แก้วศิริ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา กรรมการ



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : กongsang

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.(ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลสามพระยา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอลำทะเมนชัย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.	367,322.58	1.3365	490,926.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขลดวงหน้าจ่าย 0.0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.0 %				
				รวมค่าก่อสร้าง 490,926.63	
				490,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา.....

(นายรัตนพล มาเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....

(.....)

เห็นชอบ.....

(.....)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายเชิงชาย ศรียานงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
/8 ๑๖ ๕

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายรัตนพล มาเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นางสาวอรทัย แก้วศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.(ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอชะอำ


ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 เมตร ชั้น 3 มอก. ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

คำนวณราคากลางโดย : นายรัตนพล มาเกิด

เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.									
1. งานบ่อพักหล่อในที่ ขนาด 1.40x1.40 ม.									
1.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.125	ลบ.ม.	1,947.04	2,190.42	391.00	439.88	2,630.30	
1.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	112.30	กก.	21.042	2,363.02	3.401	381.93	2,744.95	
1.3	ไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	267.00	2,403.00	133.00	1,197.00	3,600.00	
1.4	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
1.5	ทรายหยาบ	0.225	ลบ.ม.	373.83	84.11	99.00	22.28	106.39	
1.6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.113	ลบ.ม.	1,825.00	206.23	398.00	44.97	251.20	
1.7	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม.	5.760	เมตร	147.196	847.85	58.225	335.38	1,183.22	
งานฝาบ่อพัก ขนาด 1.40x1.40 ม.									
1.8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.153	ลบ.ม.	1,947.04	297.90	391.00	59.82	357.72	
1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	18.00	กก.	21.042	378.76	3.401	61.22	439.97	
1.10	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	2.00	กก.	21.6192	43.24	3.401	6.80	50.04	
1.11	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2	1.00	เมตร	56.00	56.00	25.000	25.00	81.00	
1.12	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม.	6.000	เมตร	147.196	883.18	58.225	349.35	1,232.53	
งานประตุน้ำโครงเหล็ก									
1.13	ประตุน้ำโครงเหล็ก ขนาด 0.80ม.	2.000	ชุด	14,000.00	28,000.00	4,000.00	8,000.00	36,000.00	



 18 ธ.ค. 58

คำนวณราคากลางโดย : นายรัตนพล มาเกิด

เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม.									
2.1	ท่อระบายน้ำ คสล. ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	160.000	ท่อน	900.000	144,000.00	80.000	12,800.00	156,800.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	16.500	ลบ.ม.	1,825.00	30,112.50	398.00	6,567.00	36,679.50	
2.3	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	373.83	-	99.00	-	-	
2.4	งานขุดดินถมคืน	461.000	ลบ.ม.	-	-	99.00	45,639.00	45,639.00	
2.5	งานยาแนวท่อ	6.15	ลบ.ม.	910.000	5,596.50	70.00	430.50	6,027.00	
3. งานบ่อพักขนาด ขนาด 1.20x1.20 ม.									
3.1	บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 1.20x1.20 ม. ทน 0.10 ม.	10.00	บ่อ	3,180.00	31,800.00	100.000	1,000.00	32,800.00	
3.2	งานต่อปากบ่อพัก	10.00	บ่อ	600.000	6,000.00	-	-	6,000.00	เหมารวม
3.2	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม.	51.480	เมตร	147.196	7,577.65	58.225	2,997.42	10,575.07	
3.4	งานขุดดิน	29.920	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,962.08	2,962.08	
3.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.790	ลบ.ม.	1,825.00	1,441.75	398.00	314.42	1,756.17	
3.6	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	373.83	-	99.00	-	-	
งานฝาบ่อพัก ขนาด 1.20x1.20 ม.									
3.7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.053	ลบ.ม.	1,947.04	2,050.23	391.00	411.72	2,461.96	
3.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	87.80	กก.	17.630	1,547.91	3.401	298.61	1,846.52	
3.9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	6.80	กก.	20.4900	139.33	3.401	23.13	162.46	
3.10	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2	2.20	เมตร	56.00	123.20	25.000	55.00	178.20	
4. งานเทลาดคอนกรีตหน้าท่อ									
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.000	ลบ.ม.	1,909.66	3,819.32	306.00	612.00	4,431.32	
4.2	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ศก.4.0 มม. 0.20 x 0.20 ม.#	21.00	ตร.ม.	25.50	535.50	5.00	105.00	640.50	
4.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.900	ลบ.ม.	1,319.00	1,187.10	398.00	358.20	1,545.30	
4.4	ไม้แบบ	2.000	ตร.ม.	267.00	534.00	133.00	266.00	800.00	


 14 ต.ค. 58

คำนวณราคากลางโดย : นายรัตนพล มาเกิด

เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

5. งานดินถม

5.1	ดินถม	80.000	ลบ.ม.	80.00	6,400.00	10.00	800.00	7,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								<u>367,322.58</u>	

[Signature]
18/12/58