

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา เทพื้นคอนกรีตทางเท้า หน้า ๐.๑๐ เปลี่ยนหลังคา ทำฝ้าเพดาน ทาสีใหม่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรรณพร หมอนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม

ประเภทงาน งานอาคาร


สถาปนิกก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อำเภอชะอวด จังหวัดเพชรบุรี


ปริมาณงาน ตามรายการ

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ราคางาน ต้นทุน	ค่าดำเนินการ ค่าทำใบ	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างกำแพงอิฐค่าแรงงาน ปร. 4	330,154.54	1,2726	420,154.67	ค่า Factor F
	งานวัสดุที่ใช้ ราคาตกลงพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือน				
	ร.ค.58 รายการค่าแรงใช้ของกรมบัญชีกลาง ร.ค.58				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			420,154.67	
	ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินค่าก่อสร้างประมาณ			420,000.00	
	ตัวอักษร				(สืบสานสองหมื่นบาทถ้วน)
	เฉลี่ยก่อสร้างหน่วยบาท		บาท/เมตร		
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 90 วัน				

 ประธานกรรมการ

 นายวิชัย ขงอกถัน

กรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ

กรรมการ

นางสาวอรอรอดพร หมอมนทอง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม

สถานที่ก่อสร้าง ฝน ศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง ตามรายการ

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559
เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย		วัสดุ/แรงงาน	
	หมวดงานโครงสร้าง								
	4.1 ผสมวัสดุงานฐานราก +เสา+คาน+พื้น								
1	ขุดดิน+ถมกลับ	9.00	ลบ.ม.		-	99.00	891.00	891.00	
4	คอนกรีตหยาบกันหลวม	0.30	ลบ.ม.	1,825.00	547.50	306.00	91.80	639.30	
4	ทรายหยาบอัดแน่น	0.25	ลบ.ม.	373.83	93.46	99.00	24.75	118.21	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต + ค้ำยัน (ราคาตัดลด 50%)	20.00	ตร.ม.	341.00	6,820.00	-	-	6,820.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ	37.00	ตร.ม.		-	133.00	4,921.00	4,921.00	
8	ตะปูน	6.00	กก.	46.73	280.38		-	280.38	
9	เหล็กตะแกรง wire mase 4 มม. # 20x20	20.00	ตร.ม.	25.00	500.00	5.00	100.00	600.00	
10	เหล็ก- RB 6 SR 24	55.00	กก.	20.72	1,139.60	3.30	181.50	1,321.10	
11	เหล็ก- RB 9 SR 24	7.00	กก.	17.63	123.41	3.30	23.10	146.51	
12	เหล็ก- DB 12 SD 30	300.00	กก.	17.45	5,235.00	3.30	990.00	6,225.00	
13	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	43.61	654.15	-	-	654.15	
14	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 Steng 240 Ksc	9.00	ลบ.ม.	1,909.00	17,181.00	391.00	3,519.00	20,700.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							43,316.65	

ใบประมาณราคาปรับปรุงราคาหมู่บ้านทุ่งขาม

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงราคาหมู่บ้านทุ่งขาม
 สถานที่ก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณงานก่อสร้าง ตามรายการ

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
รวมยอดยกมา									
1.2	งานโครงสร้างหลังคา								
	แผ่นเหล็กหนา 8"x8" หน้า 4.00 มม.	4.00	แผ่น	80.00	320.00	-	-	320.00	
	เหล็กโครงสร้างหลังคา								
	- C150 x 50 x 20 x 2.3	3.00	ท่อน	674.91	2,024.73	-	-	2,024.73	
	- C100 x 50 x 20 x 2.3	8.00	ท่อน	540.50	4,324.00	-	-	4,324.00	
1.3	งานวัสดุผนังหลังคา								
	กระเบื้องและอุปกรณ์								
1	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ระบุสัปดาห์หลัง หน้า 5 มม.	96.00	แผ่น	57.71	5,540.16	-	-	5,540.16	
2	- ครอบตะเข้สน		แผ่น						
รวมราคาล่าสุด + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป								55,525.54	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานห้บ้านทุ่งขาม

สถานที่ก่อสร้าง ณ สถานห้บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๑ อําเภอลําซํา จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อก่อสร้าง ตามรายการ

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
รวมยอดยกมา										55,525.54	
3	- กรอบสี่เหลี่ยม	-	แผ่น			-			-		
4	- กรอบปัดข้าง	48.00	แผ่น	66.83	3,207.84	15.00	720.00	3,927.84			
5	- กรอบเปิดลายบันลอม	4.00	แผ่น	66.83	267.32	15.00	60.00	327.32			
6	- กรอบเปิดจั่ว	-	แผ่น								
7	- ตะปูเกลียวยึดแม่เสาจั่วรูป		ตัว								
8	- ตะขอยึดกระเบื้อง 8"	192.00	ตัว	2.81	539.52				539.52		
9	- ขอยึดชายแฉกกระเบื้อง		ตัว								
10	- อุปกรณ์ยึดครอบแบบ Dry Tech System	-	ม.								
11	- แผงนิครอยต่อตะเข้สีน้ำมันพลาสตามทาง		ชุด								
12	- ไม้เชิงชาย 8"	-	ม.								
13	- ไม้เชิงชายสังเกราท์ 6"+8" หรือ 2 in 1	27.00	ม.	140.00	3,780.00	73.00	1,971.00	5,751.00			
14	- ไม้บัวเชิงชาย+ไม้บัวบันลอม 1" X 6" แบบปิดลอน	6.00	ม.	23.00	138.00	45.00	270.00	408.00			
15	- แร้งงานประกอบ+ติดตั้งโครงหลังคา	44.00	ตร.ม.				120.00	5,280.00			
			ตร.ม.								
รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป										71,759.22	

ใบประมาณราคางานปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านทุ่งขาม

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านทุ่งขาม
 สถานที่ก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อําเภอยะโฮน จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณงานก่อสร้าง ตามรายการ

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขาม

ณ วันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
รวมยอดยกมา 1										
	งานผนัง									
	- อิฐบล็อด (ประมาณ 1,300 ก้อน)+วัสดุก่อรายการรวม	34.00	ตร.ม.	122.00	4,148.00	80.00		2,720.00	6,868.00	
	- ก่ออิฐระบายนอกอาคารแบบกำแพง(ประมาณ 150 ก้อน)		ตร.ม.							
	- เสาคอนกรีตทับหลัง	16.00	ม.	174.00	2,784.00	44.00		704.00	3,488.00	
	- บัวปูนปั้นสำหรับรูป		ม.							
	- ฉาบพูนเหลี่ยมเสา	82.00		12.00	984.00	10.00		820.00	1,804.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก-ภายใน	68.00	ตร.ม.	73.00	4,964.00	82.00		5,576.00	10,540.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง		ตร.ม.							
	1.ฉาบปูนฝ้าเพดาน									
	- ผนังปิดผิว+ทาสี		ตร.ม.							
	- ฝ้าเพดานมีร่องระบายอากาศภายนอก + โครงสร้าง		ตร.ม.							
	- ฝ้าเพดานฝ้าชั้นบนบอร์ด-ฉาบเรียบ โครงสร้าง		ตร.ม.							
	เหล็กฉาบหลังกระเบื้อง 0.50 x 0.60 ม.									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด-ฉาบเรียบป้องกันความชื้น		ตร.ม.							
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกมา								97,065.88	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม
 สถานที่ก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง ตามรายการ

ประมาณการโดย กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
รวมยอดยกมา									
1.7	งานพื้น - ผิวน้ำ	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- คาน - ตงไม้เนื้อแข็ง ยาว 4 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- พื้นขัดมันภายใน	21.00	ตร.ม.	80.00	1,680.00	40.00	840.00	2,520.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง	17.50	ตร.ม.	240.00	4,200.00	55.00	962.50	5,162.50	
	- ทรายหยาบ	0.70	ลบ.ม.	373.83	261.68	-	-	261.68	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	5.00	ถุง	135.00	675.00	-	-	675.00	
	- ประตูหน้าต่าง 1.5x1 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ทนทรายบุเสาโชว์	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- บัวพื้น 4"	-	ม.	-	-	-	-	-	
1.8	พื้นคอนกรีตทางเท้าหนา 0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 SR 24	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบ + ค้ำยัน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีต 1:2:4	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป								105,685.06	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณงานก่อสร้าง ควบคุมงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ตะนาคา

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							105,685.06	
	1. งานประติมากรรม - ฝ้าต่าง								
	- บานประตูแบบ ป1+อุปกรณ์ (เหล็กวงน)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- บานประตูแบบ ป2 + อุปกรณ์	-	ชุด		-			-	
	- บานประตูแบบ ป3+อุปกรณ์	-	ชุด		-			-	
	- บานประตูแบบ ป4+อุปกรณ์	-	ชุด		-			-	
	- ฝ้าต่างแบบ น2+อุปกรณ์	-	ชุด		-			-	
	- ฝ้าต่างแบบ น3+อุปกรณ์	-	ชุด		-			-	
	- ฝ้าต่างแบบ น4+อุปกรณ์	-	ชุด		-			-	
	- ฝ้าต่างแบบ น5+อุปกรณ์	-	ชุด		-			-	
	- บานเหล็กตัด ลายอิฐหรือตาข่าย	-	ตร.ม.		-			-	
	- พัดลมดูดอากาศ	-	ชุด						
	1.10 งานสี								
	- สีน้ำพลาสติกภายในภายนอก	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	32.00	2,560.00	5,360.00	
	- สีน้ำมันไตรหลังคา	20.00	ตร.ม.	30.00	600.00	38.00	760.00	1,360.00	
	- สีกันสนิม	20.00	ตร.ม.	25.00	500.00	38.00	760.00	1,260.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							121,665.06	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม
 สถานที่ยกก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง ตามรายการ

แบบเลขที่

เล่มครั้งที่ 22 มกราคม 2559

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในห่มพัฒนา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย		วัสดุ/แรงงาน	
	รวมยอดยกมา							121,665.06	
	4.14 งานฝังท่อ							1,467.29	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 มม.	1.00	ม้วน	1,467.29	1,467.29	-	-	1,467.29	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 มม.	1.00	ม้วน	2,317.76	2,317.76	-	-	2,317.76	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์เบี่ยงฝั่งหนึ่ง	1.00	ชุด	70.09	70.09	-	-	70.09	
	- สายไฟ	1.00	ตัว	12.00	12.00	-	-	12.00	
	- ฝ้ารับเดียว แบบ 2 ขา	3.00	ตัว	54.00	162.00	-	-	162.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า pvc 3/8"	2.00	ท่อน	48.00	96.00	-	-	96.00	
	- ฝ้ารับโทรทัศน์		ชุด						
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ 2x38 w พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	400.00	2,400.00	7,200.00	
	- สวิตช์แบบกด		ชุด						
*	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2 ช่อง	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	4.15 ผนังอาคารชั้น ๑								
	งานรื้อวัสดุผนังสูง 1 เมตร	27.00	ม.	2,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
*	ประตูบานเหล็กสูง 1 เมตร กว้างประมาณ 1.5 ม.	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
*	ตาข่าย # 1.5" x 1.5" + โครงตราชั่ว LG 1.5" x 1.5"	67.00	ตร.ม.	600.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							261,490.20	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง ตามรายการ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย		วัสดุ/แรงงาน	
	รวมยอดยกมา							261,490.20	
	1.13 งานขยายอาคาร กว้าง 3.00 ยาว 12.00 ม. หลังคา+พื้น	1.00	ม.ร.						
	ขุดหลุม+ถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	คอนกรีตขยายบ่อหลุม	1.00	ลบ.ม.	1,825.00	1,825.00	306.00	306.00	2,131.00	
	เสา คสล. สำเร็จ 5"x5" ยาว 3.5 ม.	5.00	ต้น	420.00	2,100.00		-	2,100.00	*
	เหล็ก LG1.5"x4x2 มม.	5.00	ยอน	500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	5.00	ยอน	540.00	2,700.00		-	2,700.00	
	เหล็ก C 75 x 50 x 20 x 2.3 มม.	10.00	ยอน	480.84	4,808.40		-	4,808.40	
	ค่าแรงโครงสร้างหลังคา	56.00	ตร.ม.	-	-	120.00	6,720.00	6,720.00	
	การเป่าโคลนคู่ชนิดสี 0.50 x 1.20 ม.	128.00	แผ่น	57.71	7,386.88	20.25	2,592.00	9,978.88	
	- ตะขอมุงการะป๋อง	256.00	ตัว	2.81	719.36	-	-	719.36	
	- ตะปูเกลียวขนาด 7"	-	ตัว	5.00	-	59.00	-	-	
	- ครอบปลั๊กขนาด 7"	-	แผ่น	75.00	-	-59.00	-	-	
	- ครอบปลั๊กหลังคา	16.00	แผ่น	59.81	956.96			956.96	
	- ครอบเบ็ดปลั๊ก	22.00	ม.	130.00	2,860.00	73.00	1,606.00	4,466.00	
	- เชิงชาย 2m1 หรือ 8" + 6"	36.00	ตร.ม.	25.00	900.00	5.00	180.00	1,080.00	
	เหล็กwire mase 4mm. 20x20								
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							300,145.80	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม


สถานที่ก่อสร้าง ฝนศาลาหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 อำเภอชะอวด จังหวัดเพชรบุรี


ประมาณงานก่อสร้าง ตามรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคา	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							300,145.80	
	- คอนกรีต	4.50	ลบ.ม.	1,909.00	8,590.50	391.00	1,759.50	10,350.00	
	- ทราดยellow	1.50	ลบ.ม.	373.83	560.75		-	560.75	
	- ปูนซีเมนต์	10.00	ถุง	135.00	1,350.00		-	1,350.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง	36.00	ตร.ม.	260.00	9,360.00	158.00	5,688.00	15,048.00	
	- ทาสีโครงหลังคา	36.00	ตร.ม.	40.00	1,440.00	35.00	1,260.00	2,700.00	
								330,154.54	

 ประธานกรรมการ

 นายธีรพร ของกลิ่น

 กรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ

 กรรมการ

นางสาวอรอรพร หมอนทอง