

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา รั้วอาคารเดิม ขุดดิน ถมกลับสร้างอาคารใหม่ (มีศาลาเดิม)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรรณพพร หมอนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประเภทงาน งานอาคาร


สถานที่ก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านไร่แดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.


ปรับราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ราคางาน ต้นทุน	ค่าดำเนินการ ค่ากำไร	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	ยอดราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ปร.4	419,826.99	1,2726	534,271.82	ค่า Factor F
	ราคาวัสดุใช้ ราคาากลางพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือน				
	ธ.ค.58 รายการค่าแรงใช้ของกรมบัญชีกลางเดือนตุลาคม 58				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			534,271.82	
	ปรับเป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างประมาณ			534,000.00	
	ตัวอักษร			(ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
		4,450.00	บาท/เมตร		

.....ประชาชนกรรมการ

นายวิชาญ จกรกลิ่น

.....กรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ โตเจริญ

.....กรรมการ

นางสาวอรอรอดพร พมอหนอง

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาหมู่บ้านไร่แดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

แบบเลขที่

ปรับราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	หมวดงานโครงสร้าง								
	1. 1 หมวดงานฐานราก +เสา+คาน+พื้น								
1	งานหรือวัสดุอาคารเดิม(หรือโดยนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน)	1.00	มร.	-	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
2	งานถมดิน+บดอัดแน่นหนาประมาณ 0.40 ม.	60.00	ลบ.ม.	80.00	4,800.00	99.00	5,940.00	10,740.00	
3	ขุดดิน+ถมกลับ	32.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,168.00	3,168.00	
4	คอนกรีตหยาบกันหลุม Steng 180 Ksc	0.48	ลบ.ม.	1,825.00	876.00	306.00	146.88	1,022.88	
4	ทรายหยาบอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	373.83	747.66	99.00	198.00	945.66	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต + ค้ำยัน (ราคาคิดลด 50%)	45.00	ตร.ม.	341.00	15,345.00	-	-	15,345.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ	112.00	ตร.ม.	-	-	133.00	14,896.00	14,896.00	
8	ตะปู	13.50	กก.	46.73	630.86	-	-	630.86	
9	เหล็กตะแกรง wire mase 4 มม. # 20x20	170.00	ตร.ม.	25.00	4,250.00	5.00	850.00	5,100.00	
10	เหล็ก- RB 6 SR 24	160.00	กก.	20.72	3,315.20	4.10	656.00	3,971.20	
11	เหล็ก - RB 9 SR 24	18.00	กก.	17.63	317.34	3.30	59.40	376.74	
12	เหล็ก - DB 12 SD 30	754.00	กก.	17.45	13,157.30	3.30	2,488.20	15,645.50	
13	ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	43.61	1,526.35	-	-	1,526.35	
14	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 Steng 240 Ksc	29.00	ลบ.ม.	1,909.00	55,361.00	391.00	11,339.00	66,700.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							159,068.19	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

สถานที่ก่อสร้าง

ณ ศาลาหมู่บ้านไร่แดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง

กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

ปรับราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							262,082.79	
3	- ครอบหลังคา	28.00	แผ่น	75.00	2,100.00	15.00	420.00	2,520.00	
4	- ครอบปิดข้าง		แผ่น	64.49	-	15.00	-	-	
5	- ครอบปิดปลายบันได		แผ่น	64.49	-	15.00	-	-	
6	- ครอบปิดजू	6.00	แผ่น	60.00	360.00	30.00	180.00	540.00	
7	- ตะปูเกลียวยึดแป้สำเร็จรูป		ตัว	3.50	-	-	-	-	
8	- ตะขอยึดกระเบื้อง 8"	1,176.00	ตัว	2.81	3,304.56	-	-	3,304.56	
9	- ขอยึดชายแฉกกระเบื้อง		ตัว	-	-	-	-	-	
10	- อุปกรณ์ยึดครอบแบบ Dry Tech System	-	ม.	200.00	-	12.00	-	-	
11	- แผ่นปิดรอยต่อตะเข้สันเป็นหลยสามทาง		ชุด	-	-	-	-	-	
12	- ไม้เชิงชาย 8"	54.00	ม.	60.00	3,240.00	80.00	4,320.00	7,560.00	
13	- ไม้เชิงชายสังเคราะห์ 6"+8" หรือ 2 in 1	18.00	ม.	140.00	2,520.00	73.00	1,314.00	3,834.00	
14	- ไม้บัวเชิงชาย+ไม้บัวพื้นลม 1" x 6" แบบเปิดลอน	54.00	ม.	23.00	1,242.00	45.00	2,430.00	3,672.00	
15	- แรงงานประกอบ+ติดตั้งโครงหลังคา	240.00	ตร.ม.	-	-	140.00	33,600.00	33,600.00	
			ตร.ม.	-	-	76.00	-	-	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							317,113.35	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

สถานที่ก่อสร้าง

ณ ศาลาหมู่บ้านไร่แดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง

กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

ปรับราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							335,799.99	
	งานผนัง								
	- อีฐบดอัด (ประมาณ 1,300 ก้อน)+วัสดุก่อภายนอกมารวม	34.00	ตร.ม.	122.00	4,148.00	65.00	2,210.00	6,358.00	
	- ก่ออิฐระบายนอกกำแพงกันฝน(ประมาณ 150 ก้อน)		ตร.ม.	146.00		100.00			
	- เสาคอนกรีต-ทับหลัง	16.00	ม.	174.00	2,784.00	35.00	560.00	3,344.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป		ม.						
	- จับเพ็ชรมเหล็กยมนเสา	150.00		12.00	1,800.00			1,800.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก-ภายใน	72.00	ตร.ม.	73.00	5,256.00	82.00	5,904.00	11,160.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	30.00	ตร.ม.	73.00	2,190.00	115.00	3,450.00	5,640.00	
	ฝ้าเพดาน								
	- ผนังปิดฉาบ+คร่าวฝ้า		ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานมีร่องระบายนอกอากาศภายนอก + โครงคร่าว		ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด-ฉาบเรียบ โครงคร่าว		ตร.ม.						
	เหล็กกานหลังกึ่งสี # 0.60 x 0.60 ม.								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด-ฉาบเรียบป้องกันความชื้น								
	รวมยอดยกไป							364,101.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

สถานที่ก่อสร้าง

ณ ศาลาหมู่บ้านไร่แดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอพะเยา จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงานก่อสร้าง

กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

ปรับราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							364,101.99	
1.7	งานพื้น - ผืน								
	- ดาน - ตงไม้เนื้อแข็ง ยาว ท่อนละ 4 ม.	-	ท่อน						
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"	-	ตร.ม.						
	- พื้นขัดมันภายนอก-ภายใน	170.00	ตร.ม.	80.00	13,600.00	40.00	6,800.00	20,400.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 4" x 4"	-	แผ่น						
	- ผืนปูกระเบื้องเคลือบมัน	-	ตร.ม.	180.00		120.00			
	- ลูกกรงระเบียง+ราวบันได	-	ท่อน						
	- บัวปูนปั้น ทน 0.70 - 0.10 ม.	-	ม.	100.00		80.00			
	- หินทรายบุเสาโคร	-	ตร.ม.	450.00		280.00			
	- บัวพื้น 4"	-	ม.	100.00		45.00			
1.8	พื้นคอนกรีตทางเท้าหนา 0.10 ม.								
	- ทราดยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.						
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 SR 24	-	ตร.ม.						
	- ไม้แบบ + ค้ำยัน	-	ตร.ม.						
	- คอนกรีต 1:2:4	-	ลบ.ม.						
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							384,501.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านไร่แดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

ปรับราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							384,501.99	
1.9งานประตู - หน้าต่าง									
- บานประตูแบบ ป1+อุปกรณ์	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00				3,800.00	
- บานประตูแบบ ป2 +อุปกรณ์	-	ชุด							
- บานประตูแบบ ป3+อุปกรณ์	-	ชุด							
- บานประตูแบบ ป4+อุปกรณ์	-	ชุด							
- หน้าต่างแบบ น2+อุปกรณ์	-	ชุด							
- หน้าต่างแบบ น3+อุปกรณ์	-	ชุด							
- หน้าต่างแบบ น4+อุปกรณ์	-	ชุด							
- หน้าต่างแบบ น5+อุปกรณ์	-	ชุด							
- บานเหล็กตัด ลายอิฐหรือตาข่าย	-	ตร.ม.							
- พัดลมดูดอากาศ	-	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00				
1.10 งานสี									
- สีน้ำพลาสติกภายในภายนอก	102.00	ตร.ม.	35.00	3,570.00	32.00	3,264.00		6,834.00	
- สีน้ำมันโครงหลังคา	60.00	ตร.ม.	30.00	1,800.00	38.00	2,280.00		4,080.00	
- สีกันสนิม	60.00	ตร.ม.	25.00	1,500.00	38.00	2,280.00		3,780.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							402,995.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาหมู่บ้านไร่แดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559
เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							402,995.99	
	4.1.1 งานสุขาภิบาล								
	- บ่อเกรอะ+ปอดั้ม ขนาด 0.8.00 x 0.40 ม.	-	พ่อน		-		-	-	
	- ฝาปิดบ่อเกรอะ+ปอดั้ม	-	ฝา		-		-	-	
	- ท่อสุขาภิบาล PVC 4" ชั้น 8.5 + อุปกรณ์เชื่อมต่อ	-	พ่อน		-		-	-	
	- ข้องอ 45 PVC 4" อย่างหนา	-	พ่อน		-		-	-	
	- สามทาง Y PVC 4" อย่างหนา	-	พ่อน		-		-	-	
	- ท่อสุขาภิบาล PVC 3" ชั้น 8.5 + อุปกรณ์เชื่อมต่อ	-	พ่อน		-		-	-	
	- ข้องอ 45 PVC 3" อย่างหนา	-	พ่อน		-		-	-	
	- สามทาง Y PVC 3" อย่างหนา	-	พ่อน		-		-	-	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2" ชั้น 8.5 + อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อง	-	พ่อน		-		-	-	
	- ข้องอ 45 PVC 2" อย่างหนา	-	พ่อน		-		-	-	
	- สามทาง Y PVC 2" อย่างหนา	-	พ่อน		-		-	-	
	- ต่อตรง 3" ลด 2" อย่างหนา	-	พ่อน		-		-	-	
	- ท่อโยหิน ขนาด 6"	-	เมตร		-		-	-	
	- ตะแกรงกรองขยะ 2"	-	ชุด		-		-	-	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							402,995.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่ตั้ง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่ตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาหมู่บ้านไร่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

ปรับราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							402,995.99	
1.12	หมวดงานระบบประปา								
	งานระบบจ่ายน้ำ								
	- ท่อเมนน้ำดี PVC 1" ชั้น 8.5	-	ท่อน	85.00	-	35.00	-	-	
	- ข้อต่อข้ออ PVC ต่างๆ + นำยาประสานท่อ	-	รายการ	120.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำดี PVC 1/2" ชั้น 8.5	-	ท่อน	65.00	-	35.00	-	-	
	- อุปกรณ์ นิบเปิดทองเหลือง	-	ชุด	35.00	-	-	-	-	
	- สายยาง+ซีเมนต์รัด	-	อัน	-	-	-	-	-	
	- มิเตอร์วัดน้ำขนาด 1/2"	-	ชุด	-	-	-	-	-	
1.13	หมวดงานไฟฟ้า								
	วัสดุอุปกรณ์								
	- สายไฟฟ้าขนาด 25 มม. จากแนวเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ม้วน	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Pvc underground 2"	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- เสาไฟฟ้าแรงต่ำ	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า + อุปกรณ์ SAFE -T -CUT	1.00	ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- มิเตอร์วัดไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							407,995.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเร็ดง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเร็ดง

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศาลาหมู่บ้านเร็ดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

ปรับราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							407,995.99	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 มม.		ม้วน	1,962.62	-	-	-	-	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 มม.	1.00	ม้วน	2,065.00	2,065.00	-	-	2,065.00	
	- สายกลมแกนเดี่ยว THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.ม.	1.00	ม้วน	566.00	566.00	-	-	566.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์แบบฝังในผนัง	8.00	ชุด	52.00	416.00	-	-	416.00	
	- สวิตช์	8.00	ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
	- เต้ารับเดี่ยว แบบ 2 ขา	16.00	ตัว	54.00	864.00	-	-	864.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า pvc 3/8"	10.00	ทอน	48.00	480.00	-	-	480.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์		ชุด	-	-	-	-	-	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 2x38 w พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	400.00	2,400.00	7,200.00	
	- สวิตช์แสงแดด		ชุด	-	-	-	-	-	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2 ช่อง		ชุด	-	-	-	-	-	
	1.14 หมวดงานอื่นๆ								
	งานทั่วไป								
	- เสตคอมรับตง 5" x 5" x 1.50 ม.		ตัน	-	-	-	-	-	
	- งานบันไดไม้เนื้อแข็ง		รายการ	-	-	-	-	-	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							419,826.99	

