

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารผ้าทอมือกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารผ้าทอมือกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ปรับปรุงผิวพื้นห้องทอผ้า (มีอาคารเดิมอยู่แล้ว)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๘,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรรณพพร หมอนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝักหม้อกลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านรางจิก
 ประเภทงาน งานอาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ปูกระเบื้อง 128 ตร.ม.เทพื้นคอนกรีตหนา 0.12ม.กว้าง 10.00 ม.ยาว 15.00 ม.หรือพื้นที่ 150 ตร.ม.
 งบประมาณโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ราคางาน ต้นทุน	ค่าดำเนินการ ค่ากำไร	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ราคาหน่วย	หมายเหตุ
1	ยอดราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ปร.4	109,054.59	1,2726	138,782.87	ค่า Factor F
	ราคาวัสดุใช้ ราคาากลางพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือน				
	ข.ค.58 รายการค่าแรงใช้ของกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุง.ค.ค.58				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			138,782.87	
	ปรับเป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างประมาณ			138,700.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ

นายวิชาญ ขจรกลิ่น

กรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ ไช้เจริญ

กรรมการ

นางสาวอรอรพร หมอนทอง

ใบประมาณราคาปรับปรุงอาคารกลุ่มแม่บ้าน (คำทอมือบ้านรางจิก)

ปรับปรุงอาคารคำทอมือกลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านรางจิก

หมู่ที่ 3 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปูกระเบื้อง 128 ตร.ม. พื้นคอนกรีตหนา 0.12ม. กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. หรือพื้นที่ 150 ตร.ม.

แบบเลขที่ พ.เศษ/2559


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
1. งานปรับปรุงผิวพื้นที่ท้องฟ้า									
	- กระเบื้องพื้นผิวขนาดประมาณ 16" x 16"	128.00	ตร.ม.	210.00	26,880.00	158.00	20,224.00	47,104.00	
	- ทรายพยาย	5.00	ลบ.ม.	373.83	1,869.15	-	-	1,869.15	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	40.00	ถุง	135.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
2. ปรับปรุงพื้นลานแสดงสินค้า (เขตพื้นที่คอนกรีตหนา 0.12 ม.)									
	- ทรายพยายรองพื้น 0.10 ม.	15.00	ลบ.ม.	373.83	5,607.45	99.00	1,485.00	7,092.45	
	- เหล็กตะแกรง wire mase 4 มม. # 20 x 20	150.00	ตร.ม.	28.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- คอนกรีต Steng 240/Ksc	18.50	ลบ.ม.	1,906.54	35,270.99	-	-	35,270.99	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.00	ตร.ม.	-	-	103.00	618.00	618.00	
	- แร้งงานคอนกรีต	150.00	ตร.ม.	-	-	50.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							109,054.59	


.....ประธานกรรมการ

นายชวีร์ ขจรกลิ่น



.....กรรมการ

นายธรรมศักดิ์ โต๊ะเจริญ



.....กรรมการ

นางสาวอรอรพร ทมอนทอง