

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรหัวดอน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๖๓,๘๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยปรับปรุงวางท่อและท่อระบายน้ำเป็นดังนี้

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๑,๔๔๕ เมตร

๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดกว้างปากท่อ ๖๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,๘๔๒,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนัท เจียวีย์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลเมืองชะอำ

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายบุษิต หมั่นกิจ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ

กรรมการ

๖.๓ นายโกศัย ศรีพรหมมา นายช่างโยธา ๕ เทศบาลเมืองชะอำ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลเมืองชะอำ

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

สำนักการช่าง

ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองชะอำ
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหัวบ้านชะอำ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 แบบเลขที่
 รายการ
 ประมาณการตามแบบ เทศบาลเมืองชะอำ จำนวน แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	FACTOR F	ราคางาน
1	งานชลประทาน รางและท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรหัวดอน	3,814,381.01	1.2695	4,842,356.69
รวมราคาค่าก่อสร้าง				4,842,356.69
●	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน	4,842,000.00 บาท	(พิเศษ 356.69 บาท)	

ประมาณการโดย


 (นายชูชีพ ธรรม์กิจ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ


 (นายธรรณัฐ เจียวยี่)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 เงินประกันผลงานหัก 0%
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

รายการประมาณการก่อสร้าง รางและท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรหัวดอน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหัวบ้านชะอำ

แบบเลขที่

รายการ

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ

ประมาณการโดย นายชูชาติ หมั่นกิจ

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	งานชลประทาน				
	- งานรางระบายน้ำ ขนาด 5.50 เมตร	1,445.00	เมตร	1,409.02	2,036,031.01
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.10 ม.	106.00	บ่อ	5,064.31	536,816.46
	- ฝายบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.88x0.98 ม. ทนน้ำ 0.10 ม.	106.00	ฝาย	1,669.30	176,945.66
	- งานท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	944.00	เมตร	1,127.74	1,064,587.88
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				3,814,381.01

รายการประมาณการก่อสร้าง รายละเอียดการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหัวบ้านชะอำ

แบบเลขที่

รายการ

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ

ประมาณการโดย นายชูชาติ หนั่นกิจ

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- เหล็ก L-75x75x6 มม.	6.00	ม.	147.00	882.00	18.00	108.00	990.00		
	- เหล็กกล่อง 1.5"x3"x2.30 มม. ยาว 0.20 ม.	4.00	อัน	20.00	80.00	5.00	20.00	100.00		
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้คร่าว	0.60	ตร.ม.	-	-	133.00	79.80	79.80		
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	0.12	ลบ.ฟ.	400.00	48.00	-	-	48.00		
	- ตะปู	0.15	กก.	46.73	7.01	-	-	7.01		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.15	กก.	43.61	6.54	-	-	6.54		
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							1,669.30		
4	งานท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	1.20	ลบ.ม.	-	-	19.40	23.28	23.28		
	- งานดินชุด	0.06	ลบ.ม.	1,909.00	114.54	306.00	18.36	132.90		
	- คอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 ksc.	0.05	ลบ.ม.	1,825.00	91.25	306.00	15.30	106.55		
	- คอนกรีต กำลังอัดประลัย 140 ksc.	0.05	ลบ.ม.	373.00	18.65	23.00	1.15	19.80		
	- ทราวยหยาบ	1.00	ท่อน	600.00	600.00	50.00	50.00	650.00		
	- ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 2	1.00	แนว	20.00	20.00	15.00	15.00	35.00		
	- ปูนทรายคาคท่อ	0.18	กก.	46.73	8.41	-	-	8.41		
	- ตะปู	0.60	ตร.ม.	-	-	133.00	79.80	79.80		
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้คร่าว	0.18	ลบ.ฟ.	400.00	72.00	-	-	72.00		
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว (คิดเป็น 20% ของไม้แบบ)									
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							1,127.74		