

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการซ่อมแซมทาสีรั้ว วัดเทพประชุมนิมิตร (วัดทับคาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน )

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมทาสีรั้วยาว ๑๘๐ เมตร สูง ๒ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาฯนี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท  
( หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน )

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	ฉบับ
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๑	ฉบับ
๕.๓ แบบ ปร.๔ (พ)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๔ แบบ ปร.๕ (ก)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๕ แบบ ปร.๕ (ข)	จำนวน	-	ฉบับ
๕.๖ แบบ ปร.๖	จำนวน	-	ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธาดา มุทธากาญจน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธีระ ชื่อดตรง	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง เทศบาลเขาย้อย	กรรมการ
๖.๓ นายสกันธ์ แก้วเสียง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา อบต.เขาย้อย	กรรมการ

(ราคากลาง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเทพประชมุนิมิต หมู่ 3 ตำบลทับคาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลทับคาง

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ กพ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาสี, ซ่อมแซมเสาคอนกรีต	127,582.30	1.2726	162,361.23	
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			162,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติให้ใช้

ประมาณการฉบับนี้เป็นราคากลางในการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธาดา มุทธากาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระ ชี้อตรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสกันธ์ แก้วเสียง)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี

ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์และค่าแรงของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ประจำปี ม.ค. 2559

(ราคากลาง)

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิต หมู่ 3 ตำบลทับคา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลทับคา

ประมาณการโดย นายมนัส ทศพล ช่างโยธา 5

ประมาณการ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุหน่วย ละ	ค่าแรงงาน หน่วยละ	รวมเงินค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	ทาสีและซ่อมแซมเสาคอนกรีต	1040	ตร.ม.	37	30	69,680.00	
2	สกัดเสาคอนกรีต	60	ต้น	-	50	3,000.00	
3	เทคอนกรีต	5	ลบ.ม.	1,909.66	306	11,078.30	
4	ฉาบปูน	96	ตร.ม.	60	80	13,440.00	
5	ไม้แบบ	48	ตร.ม.	500	133	30,384.00	
	รวมรายการที่ 1-5					127,582.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติให้ใช้

ประมาณการฉบับนี้เป็นราคากลางในการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธาดา มุททากาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระ ชี้อตรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสกันธ์ แก้วเสียง)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี

ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์และค่าแรงของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ประจำปีเดือน ม.ค. 2559