

ตาราง ปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒.....
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๓๗,๕๐๐...บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน โดยทำการวางท่อ PVC. Ø ๓" ระยะ ๔๐๐ เมตร พร้อม...
ติดตั้งปั้มน้ำ ๑ ตัว.....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๗,๕๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคา

๕.๑...แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๒...แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรูญ รัตนสวัสดิ์...ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ลายมือชื่อ.....

๖.๒ นายบรรเท็ง เกตุสุริวงศ์...ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด ลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายพลาพล ม่วงงาม...ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองกระเจ็ด ลายมือชื่อ.....

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

โครงการ ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 ปริมาณงาน ท่อวางท่อ PVC. Ø ๓" ระยะ ๑,๑๓๗.๐๐ เมตร และวางท่อ PVC. Ø ๒" ระยะ ๙๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งบิ๊มน้ำ ๑ ตัว
 ประมาณราคา เมื่อ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานดินซุด - กลบเกลี่ย								
๑.๑	งานซุดด้วยเครื่องจักร	๔๒.๐๐	ซ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	
	๒.งานวางท่อประปา								
๒.๑	งานเดินท่อ PVC. ระบบประปา	๒๐๓๗.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐,๑๘๕.๐๐	๑๐,๑๘๕.๐๐	
๒.๒	ท่อเหล็กออบสังกะสี ประเภท BS-M Ø ๓"	๒.๐๐	ฟุต	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๒.๓	ท่อ PVC. Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๔.๐๐ ม.	๒๘๕.๐๐	ฟุต	๕๗๐.๐๐	๑๖๒,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๒,๔๕๐.๐๐	
๒.๔	ท่อ PVC. Ø ๒" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๔.๐๐ ม.	๒๒๕.๐๐	ฟุต	๒๔๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	ท่อ PVC. Ø ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๔.๐๐ ม.	๑๐.๐๐	ฟุต	๕๓.๐๐	๕๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	
๒.๖	ข้อต่อสามทาง PVC. Ø ๓"	๓.๐๐	อัน	๗๐.๐๙	๒๑๐.๒๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐.๒๗	
๒.๗	ข้อต่อสามทาง PVC. Ø ๒"	๑.๐๐	อัน	๓๒.๗๑	๓๒.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒.๗๑	
๒.๘	ข้อต่อสามทาง PVC. Ø ๓" ลัด Ø ๒"	๒.๐๐	อัน	๗๐.๐๙	๑๔๐.๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐.๑๘	
๒.๙	ข้อต่อสามทาง PVC. Ø ๓" ลัด Ø ๑/๒"	๒๐.๐๐	อัน	๗๐.๐๙	๑,๔๐๑.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๑.๘๐	
๒.๑๐	ข้อต่อสามทาง PVC. Ø ๒" ลัด Ø ๑/๒"	๒๐.๐๐	อัน	๓๒.๗๑	๖๕๔.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๔.๒๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๑๑	ข้อต่อตรง PVC. Ø ๓" ลด Ø ๒"	๑.๐๐	อัน	๔๖.๗๓	๔๖.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖.๗๓	
๒.๑๒	ข้อต่อย ๙๐° PVC. Ø ๓"	๗.๐๐	อัน	๖๐.๗๕	๔๒๕.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๕.๒๕	
๒.๑๓	ข้อต่อย ๙๐° PVC. Ø ๒"	๒.๐๐	อัน	๒๓.๓๖	๔๖.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖.๗๒	
๒.๑๔	ข้อต่อย ๙๐° PVC. Ø ๑/๒"	๔๐.๐๐	อัน	๕.๖๑	๒๒๔.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๔.๔๐	
๒.๑๕	น้ำยาประสานท่อ ๕๐๐ กรัม	๑๐.๐๐	กระป๋อง	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๖	ปั้มน้ำไฟฟ้าขนาด ๓ แรง พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	เครื่อง	๘,๒๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๒๖๘,๕๔๗.๒๖	บาท

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ / ๒๕๕๘
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด
 วันที่ประมาณราคา วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๖๘,๕๔๗.๒๖	๑.๓๓๖๕	๓๕๘,๙๑๓.๔๑	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๓๕๘,๙๑๓.๔๑	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๓๕๘,๘๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ รัตนสำลี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบรรเท็ง เกตุสุวิงค์)

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองกระเจ็ด